Comune di Maiori
Provincia di Salerno

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Recupero Funzionale ed adeguamento alle vigenti narmative del secondo piano della casa comunale.(I° Stralcio)

COMMITTENTE: Comune di Praiano (Sa)

Maiori, 01/03/2010

IL TECNICO
Arch. Polidoro Alfonso

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 / 1 R.02.020.020 .b	Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni forati							
	Tramezzatura interna		15,50		2,800	43,40		
	" " " "		18,50		3,800	70,30		
	SOMMANO m²					113,70	7,87	894,82
2 / 4 R.02.060.160 .a	Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e materiali simili Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali simili							
	Bagni		16,00		2,400	38,40		
	SOMMANO m²					38,40	5,46	209,66
3 / 6 R.02.060.010 .a	Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 5 cm compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio: senza recupero di materiale							
	Intero immobile		8,50	4,750		40,38		
	" " " "		15,50	7,000		108,50		
	SOMMANO m²					148,88	9,09	1´353,32
4 / 8 R.02.060.120 .a	Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, compreso eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito							
	Intero immobile	148,88			0,100	14,89		
	SOMMANO m³					14,89	90,73	1´350,97
5 / 10 R.02.040.010 .a	Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo In muratura di tufo							
	Apertura porta per accesso disabili		1,20	0,600	2,400	1,73		
	realizzazione trave a ginocchio		14,00	0,400	0,400	2,24		
	SOMMANO m³					3,97	122,23	485,25
6 / 12 R.02.070.040 .a	Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico, compresa la smuratura degli elementi, la cernita del materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luog ... o provvisorio; escluso il solo calo in basso Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico							
	Vetrta in alluminio anodizzato (Si stimano 1350 kG)					750,00		
	SOMMANO kg					750,00	0,25	187,50
7 / 14 R.02.110.080 .a	Rimozione di sola superficie vetrata compreso lo stucco fermavetro o i regoletti in legno e metallo. Compreso l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Rimozione di vetri							
	Vetrata di alluminio + porte					19,00		
	SOMMANO m²					19,00	6,05	114,95
8 / 15 E.18.020.050 .a	Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte scorrevoli interno muro fissata mediante zanche, compreso eventuali demolizioni, opere murarie di completamento e finitura ... ornitura							
	A R I P O R T A R E							4´596,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							4´596,47
	per la realizzazione a perfetta regola d'arte Struttura metallica di sostegno per porte scorrevoli interno muro							
	da progetto					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	189,93	1´329,51
9 / 17 R.02.040.010 .b	Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo In muratura di pietrame							
	taglio di porzione di roccia fuori squadro (per realizzazione rampa disabili)					8,25		
	taglio di porzione di roccia fuori squadro (si stimano)		6,50	4,000	4,000	104,00		
	SOMMANO m³					112,25	222,89	25´019,40
10 / 19 E.15.020.010 .b	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata monocottura, pasta rossa, rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BIII, con superficie liscia o semilucida poste in ... ei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi speciali: Da cm 20x20 o 20x25 marmorizzate							
	Bagno Distretto sanitario (Locale 1)	10,20			2,400	24,48		
	Bagno Handicappati	7,30			2,400	17,52		
	Bagno Sala d'attesa	6,40			2,400	15,36		
	Bagno Personale	12,80			2,400	30,72		
	a detrarre							
	porte	-6,00	0,70		2,100	-8,82		
	porte		-0,80		2,100	-1,68		
	Bagno piano terra		7,00		2,400	16,80		
	Sommano positivi m²					104,88		
	Sommano negativi m²					-10,50		
	SOMMANO m²					94,38	34,21	3´228,74
11 / 21 E.08.020.090 .a	Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte Con foratelle 8x25x25 cm con malta idraulica							
	Pareti bagno distretto sanitario (locale 1)		5,70		2,700	15,39		
	Pareti Distretto sanitario (locale1)		8,10		2,700	21,87		
	Pareti Distretto sanitario (locale 2)		8,10		2,700	21,87		
	Pareti sala d'attesa		3,65		2,700	9,86		
	Pareti Ufficio Anagrafe	2,00	8,20		2,700	44,28		
	Pareti gruppo bagni		41,00		2,700	110,70		
	Pareti Ufficio Vigili Urbani		6,20		3,700	22,94		
	Pareti Ufficio Protocollo		5,00		3,700	18,50		
	a detrarre							
	porte	-8,00	0,80		2,100	-13,44		
	" "	-4,00	0,70		2,100	-5,88		
	" "	-1,00	0,90		2,100	-1,89		
	Pareti piano terra		3,20		4,050	12,96		
	" " " " "		10,40		4,050	42,12		
	a detrarre porte	-3,00	0,80		2,100	-5,04		
	" " " " "		-0,70		2,100	-1,47		
	Pareti		18,00		2,950	53,10		
	Sommano positivi m²					373,59		
	Sommano negativi m²					-27,72		
	SOMMANO m²					345,87	22,59	7´813,20
12 / 23 E.16.020.050 .e	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rif ... fratazzo metallico alla							
	A RIPORTARE							41´987,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							41´987,32
	pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per interni su pareti verticali con malta di cemento							
	Pareti bagno distretto sanitario (locale 1)	2,00	5,70		2,700	30,78		
	Pareti Distretto sanitario (locale1)	2,00	8,10		2,700	43,74		
	Pareti Distretto sanitario (locale 2)	2,00	8,10		2,700	43,74		
	Pareti sala d'attesa	2,00	3,65		2,700	19,71		
	Pareti Ufficio Anagrafe	2,00	8,20		2,700	44,28		
	Pareti gruppo bagni		41,00		2,700	110,70		
	Pareti Ufficio Vigili Urbani		6,20		3,700	22,94		
	Pareti Ufficio Protocollo		5,00		3,700	18,50		
	a detrarre							
	porte	-8,00	0,80		2,100	-13,44		
	" "	-4,00	0,70		2,100	-5,88		
	" "	-1,00	0,90		2,100	-1,89		
	vedi voce spicconatura					260,72		
	Pareti piano terra	2,00	3,20		4,050	25,92		
	" " " " "	2,00	10,40		4,050	84,24		
	a detrarre porte	-6,00	0,80		2,100	-10,08		
	Arcate piano terra		8,00		4,400	35,20		
	a detrarre vuoti	-2,00	2,35		3,500	-16,45		
	" " " "		-1,40		3,500	-4,90		
	Sommano positivi m²					740,47		
	Sommano negativi m²					-52,64		
	SOMMANO m²					687,83	15,87	10´915,86
13 / 25 E.03.010.020 .b	Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompatta ... : corrosione indotta da carbonatazione, con resistenza caratteristica: In fondazione Rck 35 - XC1 - rapporto a/c max<0,6							
	Cordolo di sostegno struttura vetrata	2,00	4,75	0,150	0,150	0,21		
	" " " " "		6,00	0,150	0,150	0,14		
	Scala	5,00	1,30	0,300	0,180	0,35		
	rampa handicappati		13,00	1,300	0,200	3,38		
	Trave di a ginocchio		13,00	0,300	0,300	1,17		
	SOMMANO m³					5,25	98,90	519,23
14 / 27 E.03.040.010 .a	Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C, conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni del 23/09/2005 fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a misura, sagomato ... rido, legature ed ogni altro onere, nonché, tutti gli oneri relativi ai controlli di legge Acciaio in barre per armature							
	Vedi voce n° 25 [m³ 5,25]				100,000	525,00		
	SOMMANO kg					525,00	1,03	540,75
15 / 29 E.21.020.040 .b	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne con idropittura traspirante e idrorepellente							
	Vedi voce intonaco					687,83		
	Soffitte					157,79		
	SOMMANO m²					845,62	5,29	4´473,33
16 / 31 E.17.010.020 .a	Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti: spessore lastra 12,5 mm							
	Corridoio		2,35	3,770		8,86		
	" " "		3,10	1,270		3,94		
	SOMMANO m²					12,80	21,03	269,18
	A RIPORTARE							58´705,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							58´705,67
17 / 33 E.07.040.030 .a	Massetti di gretoni di pozzolana e calce idrata confezionati in cantiere con 200 kg di calce per m³ di impasto, dati in opera su vespai, sottofondi di pavimenti, ecc., battuti o spianati anche con pendenze pozzolana e calce idrata confezionati in cantiere con 200 kg di calce per m³ di impasto							
	Intero immobile		8,50	4,750	0,100	4,04		
	" " " "		15,50	7,000	0,100	10,85		
	" " " "		14,25	1,300	0,100	1,85		
	SOMMANO m³					16,74	106,34	1´780,13
18 / 35 NP.01	Elementi di partizion del tipo P600 faram, realizzati in profilati metallici verniciati Ral 9600, e cristalli di sicurezza accoppiati (spessore 5+5 mm) serigrafati a fascia orizzo ... posto in opera, compreso viti, bulloni. guarnizioni e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.							
	Pareti Ufficio Vigili Urabani		2,40		2,400	5,76		
	Pareti Ufficio Protocollo		2,40		2,400	5,76		
	SOMMANO mq					11,52	560,00	6´451,20
19 / 37 NP.02	Porta realizzata in profilato mettalico verniciati RAL 9600 con battente in cristallo e serigrafia a fasce. Serratura di tipo destro o sinistro con scrocco più catenaccio.Maniglia ... ni di gomma e quant'altro occore per dare il lavoro finito a regola d'arte. dimensioni della porta 70x10 cm o 80x210 cm.							
	Porta Ufficio V.U.					1,00		
	Porta Ufficio Protocollo					1,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	1´050,00	2´100,00
20 / 39 E.18.020.060 .c	Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia Rovere naturale							
	si stimano					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	375,13	2´625,91
21 / 41 E.18.010.030 .e	Porta di caposcala a uno o due battenti composta da: telaio maestro sezione cm 9 x 5; battente formato da listoni sezione cm 8 x 5.5 scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a ... stiti con pannelli spessore cm 2.5 bugnati e con cornice ricacciata, fasce inferiore di altezza cm 20 In legno di mogano							
	porta d'ingresso piano primo		1,20		2,400	2,88		
	Porta d-ingresso piano terra							
	SOMMANO m²					2,88	273,82	788,60
22 / 43 I.01.020.010. a	Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore bianco completo di : cassetta di scarico ad incasso in polietilene alta densità, galleggiante silenzioso, tubo di ri ... esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso							
	Bagni					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	242,65	970,60
	A RIPORTARE							73´422,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							73´422,11
23 / 45 I.02.010.090. e	Rubinetto a maschio in bronzo filettato UNI ISO 7/1 compatibile DIN 2444, fornito in opera, completo di ogni onere ed accessorio il tutto per dare il lavoro a perfetta regola d'arte Posa di rubinetto a maschio in bronzo di diametro 1"1/4							
	bagni					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	33,51	134,04
24 / 47 I.01.030.070. a	Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min cm 180x180 fornito di porta con apertura verso l'esterno con luce netta cm 85 conforme alle indicaz ... chiature per dare l'opera completa e funzionante in ogni sua parte Arredo completo per locale bagno per persone disabili							
	Si stimano					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2´663,76	2´663,76
25 / 49 I.01.020.060. a	Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore bianco completo di : gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, fless ... fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Lavabo a colonna da cm 65x48 in vitreous-china con gruppo monocomando							
	Bagni					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	265,89	1´063,56
26 / 52 E.01.050.030 .a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate, con motocarro di portata fino a 1 m³, o m ... a e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica Trasporto a discarica con motocarro di portata fino a 1 m³							
	vedi voce n°1	113,70		0,100		11,37		
	vedi voce n°2							
	vedi voce n°3	38,40		0,020		0,77		
	vedi voce n°4	148,88		0,020		2,98		
	vedi voce n°5	14,89		0,100		1,49		
	vedi voce n°6	3,97		0,100		0,40		
	vedi voce n°7					1,00		
	vedi voce n°8	19,00		0,020		0,38		
	vedi voce n°9					112,25		
	vedi voce n°31	260,72		0,050		13,04		
	vedi voce n°36							
	vedi voce n°37							
	SOMMANO m³					143,68	48,68	6´994,34
27 / 54 E.15.080.040 .a	Zoccolino battiscopa in gres ceramico di colore rosso 7,5x15 cm posto in opera con idoneo collante Zoccolino battiscopa in gres ceramico di colore rosso 7,5x15 cm posto in opera con idoneo collante							
	Intero immobile	2,00	4,80			9,60		
	" " " "	2,00	8,50			17,00		
	" " " "	2,00	15,70			31,40		
	" " " "		7,00			7,00		
	" " " "		28,60			28,60		
	" " " "	0,50	13,00			6,50		
	" " " "		14,25			14,25		
	" " " "		8,50			8,50		
	" " " "		15,50			15,50		
	" " " "		14,25			14,25		
	a detrarre	-5,00	1,05		2,300	-12,08		
	a detrarre	-2,00	0,50		0,500	-0,50		
	a detrarre	-2,00	1,20		2,200	-5,28		
	Sommano positivi m					152,60		
	Sommano negativi m					-17,86		
	A RIPORTARE					134,74		84´277,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO					134,74		84´277,81
	SOMMANO m					134,74	8,58	1´156,07
28 / 56 E.13.040.030 .c	Piastrelle in ceramica con superficie smaltata, a finitura opaca, elevata durezza e resistenza per pavimentazione ad intenso calpestio, rispondenti alle norme UNI EN 176 BI, PEI V, ... presi tagli, sfidi, pulitura finale e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni 30x30 cm, spessore non inferiore a 10 mm							
	Distretto Sanitario (Locale 1)					28,45		
	Distretto sanitario (Locale 2)					13,90		
	Sala d'attesa					9,54		
	Ufficio anagrafe					21,20		
	Ufficio Vigli Urbani					18,40		
	Ufficio Protocollo					11,90		
	Ingresso					10,80		
	Disimpegno bagni					6,30		
	Spogliatoio+ripostiglio					2,70		
	Rampa Handicappati					19,00		
	Bagno distretto sanitario					4,30		
	Bagno H.					3,30		
	Bagno sala d'attesa					2,20		
	Bagni personale					5,80		
	Bagno Piano terra		2,04	1,200		2,45		
	SOMMANO m²					160,24	47,42	7´598,58
29 / 58 E.18.010.070 .b	Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; b ... ati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura Porta interna in legno di abete ad uno battente							
	Porte interne					11,00		
	SOMMANO m²					11,00	207,78	2´285,58
30 / 60 R.02.050.010 .a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro							
	Pareti in muratura portante esistenti		37,00		2,700	99,90		
	" " " " " "		24,00		3,750	90,00		
	" " " " " "		14,00		3,200	44,80		
	a detarre	-4,00	1,42		2,300	-13,06		
	" " "		-1,15		2,300	-2,65		
	" " "		-1,20		2,300	-2,76		
	" " "		-1,40		2,100	-2,94		
	" " "		-0,95		2,100	-2,00		
	Pareti esterne (si stimano per rattoppi)					15,00		
	Pareti esterne piano terra		8,50		4,050	34,43		
	Sommano positivi m²					284,13		
	Sommano negativi m²					-23,41		
	SOMMANO m²					260,72	4,40	1´147,17
31 / 62 E.21.010.005 .a	Preparazione di superficie murarie con: stuccatura e rasatura							
	Soffitte					157,79		
	SOMMANO m²					157,79	1,71	269,82
32 / 64 E.21.040.020 .a	Preparazione di superficie in legno con: stuccatura e rasatura							
	Infissi esterni esistenti	4,00	1,42		2,300	13,06		
	" " " "		1,15		2,300	2,65		
	SOMMANO m²					15,71	3,54	55,61
	A RIPORTARE							96´790,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							96´790,64
33 / 66 E.21.040.020 .b	Preparazione di superficie in legno con: carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi							
	Infissi esterni esistenti	4,00	1,42		2,300	13,06		
	" " " "		1,15		2,300	2,65		
	SOMMANO m²					15,71	2,09	32,83
34 / 68 E.21.040.050 .b	Pittura, su superfici in legno già preparate, in colori correnti chiari a due mani a coprire: smalto oleosintetico brillante							
	Infissi esterni esistenti	4,00	1,42		2,300	13,06		
	" " " "		1,15		2,300	2,65		
	SOMMANO m²					15,71	4,44	69,75
35 / 70 L.02.010.010 .c	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NO7 V-K , non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), per tensioni nominali 450/750 V ad ... ne CEI 20-22, Ia marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 2,5 mm²							
	Si stimano					1´250,00		
	SOMMANO m					1´250,00	0,81	1´012,50
36 / 72 L.02.010.010 .f	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NO7 V-K , non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), per tensioni nominali 450/750 V ad ... one CEI 20-22, Ia marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 10 mm²							
	Si stimano					120,00		
	SOMMANO m					120,00	1,85	222,00
37 / 74 L.02.010.010 .d	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NO7 V-K , non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), per tensioni nominali 450/750 V ad ... ione CEI 20-22, Ia marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 4 mm²							
	Si stimano					625,00		
	SOMMANO m					625,00	1,00	625,00
38 / 76 L.02.010.010 .b	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NO7 V-K , non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), per tensioni nominali 450/750 V ad ... ne CEI 20-22, Ia marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 1,5 mm²							
	Si stimano					1´200,00		
	SOMMANO m					1´200,00	0,66	792,00
39 / 83 L.06.010.060 .e	Scatola di derivazione tonda, profondità 80 mm, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati UNI-6125, viteria in acciaio inossidabile diametro 90 mm, imbocchi 1"							
	si stimano					59,00		
	SOMMANO cad					59,00	22,75	1´342,25
40 / 85 L.03.080.040 .c	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in lamiera d'acciaio stampato in unico pezzo; r ... policarbonato, contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP 40 Posa di plafoniera							
	A RIPORTARE							100´886,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							100´886,97
	schermo in plexiglas da 2x18 W							
	Si stimano					18,00		
	SOMMANO cad					18,00	71,71	1´290,78
41 / 87 L.03.080.040 .a	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in lamiera d'acciaio stampato in unico pezzo; r ... policarbonato, contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP 40 Posa di plafoniera schermo in plexiglas da 1x18 W							
	Si stimano					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	54,18	1´083,60
42 / 89 E.04.010.010 .e	Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm², costituito da pignatte interposte fra nervature par ... da un solo elemento (monoblocco) con soletta superiore in calcestruzzo non inferiore a 6 cm: per altezza totale di 24 cm							
	Piano Terra		9,00	9,000		81,00		
	Piano Primo		9,00	9,000		81,00		
	a detrarre		-13,00	1,300		-16,90		
	Piano Secondo		4,33	2,900		12,56		
	Copertura corridoio di accesso al piano ascensore (Piano Secondo)		12,00	1,500		18,00		
	Sommano positivi m²					192,56		
	Sommano negativi m²					-16,90		
	SOMMANO m²					175,66	54,31	9´540,09
43 / 91 E.03.030.010 .b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementiti semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere in elevazione							
	Cordolo di sostegno struttura vetrata	6,00	3,40	0,150		3,06		
	" " " " "	3,00	6,00	0,150		2,70		
	Scala	6,00	1,30		0,180	1,40		
	" "	5,00	0,30	1,300		1,95		
	" "		1,50	1,300		1,95		
	rampa handicappati		13,00	1,300		16,90		
	Trave di a ginocchio		13,00		0,300	3,90		
	SOMMANO m²					31,86	26,63	848,43
44 / 98 I.01.010.130. b	Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compre ... ure igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili da 5 a 10 pezzi							
	Si stimano					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	46,81	468,10
45 / 100 I.01.010.010. b	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle ... necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili da 5 a 10 pezzi							
	Si stimano					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	42,91	429,10
46 / 102	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con							
	A RIPORTARE							114´547,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							114´547,07
I.01.010.020.c	alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle ... ro necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili oltre 10 pezzi							
	Si stimano					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	35,90	359,00
47 / 107 C.01.060.010.a	Tubo in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, eseguite all'interno di locali tecnici e bagni, rispondente a quanto previsto dall ... della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati Posa di tubo in polietilene reticolato di diametro mm 12x2,0							
	Mandata riscaldamento		167,50			167,50		
	Ritorno riscaldamento		167,50			167,50		
	SOMMANO m					335,00	5,97	1´999,95
48 / 110 C.01.050.010.a	Posa di tubo in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, rispondente a quanto ... della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati Posa di tubo in polietilene reticolato di diametro mm 12x2,0							
	si stimano					300,00		
	SOMMANO m					300,00	3,76	1´128,00
49 / 118 I.01.010.130.b	Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compre ... ure igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili da 5 a 10 pezzi							
	si stimano					80,05		
	SOMMANO cad					80,05	46,81	3´747,14
50 / 119 L.02.040.010.a	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ, conforme alla norme CEI 23.14 V2, completo di sonda tira - filo, giu ... otti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 16							
	si stimano					600,00		
	SOMMANO m					600,00	1,97	1´182,00
51 / 121 L.02.040.010.b	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ, conforme alla norme CEI 23.14 V2, completo di sonda tira - filo, giu ... otti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 20							
	si stimano					1´500,00		
	SOMMANO m					1´500,00	2,38	3´570,00
52 / 123 L.02.040.010.c	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ, conforme alla norme CEI 23.14 V2, completo di sonda tira - filo, giu ... otti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 25							
	si stimano					700,00		
	SOMMANO m					700,00	3,18	2´226,00
	A RIPORTARE							128´759,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							128´759,16
53 / 126 L.01.090.070 .c	Fornitura e posa in opera di quadri modulari da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiati con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello ... atura a chiave, conforme alle norme CEI 23-48 IEC 670 e CEI EN 60439 Quadri modulari a parete da 36 moduli mm 300x550x90							
	Quadro Piano Primo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	113,45	113,45
54 / 131 L.01.090.080 .e	Fornitura e posa in opera di quadri modulari da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiati con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello ... tura a chiave, conforme alle norme CEI 23-48 IEC 670 e CEI EN 60439 Quadri modulari a parete da 72 moduli mm 630x680x120							
	si stimano					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	257,90	257,90
55 / 133 L.09.010.020 .a	Presa telefonica modulare, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina Presa telefonica modulare, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12							
	si stimano					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	20,43	245,16
56 / 135 L.01.090.010 .b	Fornitura e posa in opera di centralini in resina costituiti da pannello frontale con portello e telaio portapparecchi, grado di protezione IP 30. Nel prezzo sono compresi il monta ... d'arte; sono esclusi gli oneri previsti per i collegamenti elettrici Centralini con portello per 8 moduli mm 228x170x32							
	si stimano					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	26,35	26,35
57 / 137 L.01.090.010 .c	Fornitura e posa in opera di centralini in resina costituiti da pannello frontale con portello e telaio portapparecchi, grado di protezione IP 30. Nel prezzo sono compresi il monta ... d'arte; sono esclusi gli oneri previsti per i collegamenti elettrici Centralini con portello per 12 moduli mm 298x170x32							
	si stimano					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	33,13	33,13
58 / 141 L.15.040.010 .b	Gruppi di Continuità Assoluta, 220 V/50 Hz Monofase, con scomparto batterie incorporato e batterie in dotazione valore convenzionale del fattore di potenza cosfi pari a 0,8, caratt ... nto. Tipo "COB", stabilità di tensione pari a 1%: potenza apparente nominale 1.000 VA, autonomia potenza nominale 8 minu							
	si stimano					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1´795,67	1´795,67
59 / 144 L.10.020.020 .c	Presa modulare 8 pin tipo RJ45 cat. 5, in ABS doppia per cavi UTP							
	si stimano					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	23,30	186,40
60 / 147 L.07.080.020 .d	Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, posato in opera entro apposita conduttura telefonico schermato a 2 coppie							
	si stimano					525,00		
	SOMMANO m					525,00	1,02	535,50
	A RIPORTARE							131´952,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							131´952,72
61 / 148 L.03.080.040 .c	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in lamiera d'acciaio stampato in unico pezzo; r ... policarbonato, contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP 40 Posa di plafoniera schermo in plexiglas da 2x18 W si stimano							
	SOMMANO cad					0,00	71,71	0,00
62 / 150 L.07.080.020 .f	Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, posato in opera entro apposita conduttura telefonico schermato a 4 coppie si stimano					420,00		
	SOMMANO m					420,00	1,12	470,40
63 / 152 M.07.010.120.b	Allaccio di radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) dal collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone croma ... onaco e del tinteggio. Sono esclusi anche il collettore di distribuzione e la rete principale Per allaccio da collettore si stimano					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	87,90	351,60
64 / 153 M.01.010.030.d	Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria costituito da caldaia a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria, scambiatore istantaneo per pro ... continuo da 15° a 40° C non inferiore a: PA (l/min.) Potenza termica per riscaldamento kW 29.0 e sanitaria per 16 l/min da progetto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1´484,58	1´484,58
65 / 154 NP.03	Oneri di conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta provenienti dagli scavi e dalle demolizioni e non reimpiegati in cantiere. Sono compresi ogni onere e spesa ... ne (formulari e fatturazione) comprovante l'avvenuto conferimento e quietanza di avvenuto pagamento al sito ricevente.							
	vedi voce n°1	113,70		0,100		11,37		
	vedi voce n°2							
	vedi voce n°3	38,40		0,020		0,77		
	vedi voce n°4	148,88		0,020		2,98		
	vedi voce n°5	14,89		0,100		1,49		
	vedi voce n°6	3,97		0,100		0,40		
	vedi voce n°7					1,00		
	vedi voce n°8	19,00		0,020		0,38		
	vedi voce n°9					112,25		
	vedi voce n°31	260,72		0,050		13,04		
	vedi voce n°36							
	vedi voce n°37							
	SOMMANO mc					143,68	20,50	2´945,44
66 / 155 M.12.010.010.b	Condizionatore autonomo di ambiente a due sezioni per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, costituita da una unità esterna con ventilatore e compressore collegata tramite ... 220V, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per potenza di raffreddamento da 2.31 fino a 3.40 kW si stimano					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	1´870,86	9´354,30
	A RIPORTARE							146´559,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							146´559,04
67 / 156 L.01.010.020 .e	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07 ... ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a interruttore 16 A Punto luce con canaline si stimano					22,00		
	SOMMANO cad					22,00	54,73	1´204,06
68 / 157 L.01.010.140 .e	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07 ... d'arte Per punto invertitore in più nel punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto invertitore in pi" con canaline si stimano					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	45,98	551,76
69 / 158 L.01.010.150 .a	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di ... ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa 10 A Punto presa 10A con corrugato leggero si stimano					45,00		
	SOMMANO cad					45,00	27,29	1´228,05
	Parziale LAVORI A MISURA euro							149´542,91
	T O T A L E euro							149´542,91
	A RIPORTARE							

Maiori, 01/03/2010

Il Tecnico
Arch. Polidoro Alfonso