Comune di Praiano
Provincia di Salerno

COMPUTO METRICO

OGGETTO: PROGETTO DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO MULTIPIANO SITO IN VIA G.MARCONI - FRAZIONE VETTICA

COMMITTENTE: COMUNE DI PRAIANO

Data, _____

IL TECNICO

Studio Tecnico ingg. Antonio e Massimo Musella

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	(OG1) Opere edili (Cat 1)							
	opere civili (SbCat 2)							
1 / 1 R02.011b	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in pietrame							
	demolizione di muri esistenti (terrazzamenti)	0,80	48,000	0,600	5,000	115,200		
			48,000	0,500	4,000	96,000		
			54,000	0,500	4,000	108,000		
			20,000	0,500	2,500	25,000		
	SOMMANO m³					344,200	87,77	30´210,43
2 / 2 R02.011c	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: per impiego di mezzi meccanici, riduzione (Percentuale 70%)							
	Vedi voce n° 1 [m³ 344,200]					-344,200		
	SI DETRAGGONO m³					-344,200	61,44	-21´147,65
3 / 3 E01.001a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezz ... m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³)							
	per sbancamento piazzole							
	prima piazzola a monte		368,000		4,500	1´656,000		
	prima piazzola intermedia		500,000		4,500	2´250,000		
	prima piazzola inferiore		330,000		4,500	1´485,000		
	SOMMANO m³					5´391,000	2,36	12´722,76
4 / 4 E01.001c	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezz ... no ad una distanza massima di 5000 m: in roccia tenera intendendosi per tale quella ancora scavabile con benna da roccia							
	per sbancamento piazzole							
	prima piazzola superiore		368,000		8,300	3´054,400		
	prima piazzola intermedia		500,000		3,300	1´650,000		
	SOMMANO m³					4´704,400	8,08	38´011,55
5 / 5 E01.012a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. per trasporti fino a 10 km							
	per trasporto a rifiuto materiale di risulta							
	sbancamento		5391,000			5´391,000		
	sbancamento		4704,400			4´704,400		
	murature		344,200			344,200		
	SOMMANO m³					10´439,600	5,23	54´599,11
6 / 6 E01.015	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta di qualsiasi natura e consistenza con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per trasporto in luogo di deposito							
	A RIPORTARE							114´396,20

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							114´396,20
	provvisorio, in attesa di viaggio allo scarico o di nuovo trasporto per rinterro							
	per movimentazione in cantiere del materiale di risulta in ragione del 50% dell'art.E01.012a *(par.ug.=1/2)	0,50	10439,600			5´219,800		
	SOMMANO m³					5´219,800	5,00	26´099,00
7 / 7 U06.040a	Rivestimento di scarpate verticali mediante copertura di rete metallica a doppia torsione, maglia esagonale 8x10 in accordo con le UNI 8018, tessuta con trafilato di ferro, conform ... aglia 6 x 3 m, posizionati ogni 3 m in senso orizzontale, lunghezza 1,5 m, ed ogni 6 m in senso verticale, lunghezza 1 m							
	per rete di protezione roccia nel cavedio di areazione		45,000		12,000	540,000		
	SOMMANO m²					540,000	24,83	13´408,20
	(OG1) opere strutturali (SbCat 1)							
8 / 8 E03.001d	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazion ... a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 300 kg/m³							
	per getto di livellamento per creazione piano di posa fondazione		1030,000		0,100	103,000		
	SOMMANO m³					103,000	74,07	7´629,21
9 / 9 E03.002b	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (... tuali additivi: - con ottenimento della Classe di esposizione 1 (di cui alla norma UNI 9858) in fondazione: Rck 30 N/mm²							
	CORPO PARCHEGGIO (FONDAZIONI)							
	plinti 2x2x0.80	25,00	2,000	2,000	0,800	80,000		
	plinti 2x2.55x0.80	1,00	2,000	2,550	0,800	4,080		
	plinti 1.50x1.50x0.8	3,00	1,500	1,500	0,800	5,400		
	(TRAVI DI COLLEGAMENTO orizzontali)							
	travi 0.40x0.40 mt.	23,00	5,750	0,400	0,400	21,160		
		1,00	5,800	0,400	0,400	0,928		
		1,00	6,100	0,400	0,400	0,976		
		2,00	3,600	0,400	0,400	1,152		
	(TRAVI DI COLLEGAMENTO verticali)							
	travi 0.40x0.40 mt	7,00	2,700	0,400	0,400	3,024		
		6,00	3,500	0,400	0,400	3,360		
		6,00	2,400	0,400	0,400	2,304		
		4,00	3,100	0,400	0,400	1,984		
		1,00	2,000	0,400	0,400	0,320		
		1,00	5,100	0,400	0,400	0,816		
	CORPO RAMPA (FONDAZIONI)							
	plinti 2x2.55x0.80	3,00	2,000	2,550	0,800	12,240		
	plinti 1.50x1.50x0.8	3,00	1,500	1,500	0,800	5,400		
	(TRAVI DI COLLEGAMENTO orizzontali)							
	travi 0.40x0.40 mt.	3,00	5,550	0,400	0,400	2,664		
	(TRAVI DI COLLEGAMENTO verticali)							
	travi 0.40x0.40 mt	2,00	5,650	0,400	0,400	1,808		
	travi 0.40x0.40 mt.	2,00	4,400	0,400	0,400	1,408		
	SOMMANO m³					149,024	84,99	12´665,55
10 / 10 E03.006a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad							
	A RIPORTARE							174´198,16

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							174´198,16
	un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per opere di fondazione							
	CORPO PARCHEGGIO, SCALA E RAMPA (FONDAZIONI)							
	plinti 2x2x0.80 (25x4)	100,00	2,000		0,800	160,000		
	plinti 2x2.55x0.80	2,00	2,000		0,800	3,200		
		2,00	2,550		0,800	4,080		
	plinti 1.50x1.50x0.8 (3x4)	12,00	1,500		0,800	14,400		
	plinti 2x2.55x0.80 (3x4)	6,00	2,000		0,800	9,600		
		6,00	2,550		0,800	12,240		
	(TRAVI DI COLLEGAMENTO orizzontali)							
	travi 0.40x0.40 mt. (23x2)	46,00	5,750		0,400	105,800		
		2,00	5,800		0,400	4,640		
		2,00	6,100		0,400	4,880		
	(2x2)	4,00	3,600		0,400	5,760		
	travi rampa 0.40x0.40mt. (3x2)	6,00	5,550		0,400	13,320		
	(TRAVI DI COLLEGAMENTO verticali)							
	travi 0.40x0.40 mt (7x2)	14,00	2,700		0,400	15,120		
	(6x2)	12,00	3,500		0,400	16,800		
	(6x2)	12,00	2,400		0,400	11,520		
	(4x2)	8,00	3,100		0,400	9,920		
		2,00	2,000		0,400	1,600		
		2,00	5,100		0,400	4,080		
	travi rampa 0.40x0.40 mt.(2x2)	4,00	5,650		0,400	9,040		
		4,00	4,400		0,400	7,040		
	SOMMANO m²					413,040	15,17	6´265,82
11 / 11 E03.011	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché, tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K di qualunque diametro ? 32 mm							
	CORPO PARCHEGGIO, SCALA e RAMPA (FONDAZIONI)							
	armatura plinti 200x200 cm (sviluppo armatura plinto 18 ferri x 5.40 mt.x2.466 Kg/ml.)	28,00			239,000	6´692,000		
	armatura plinti 150x150 cm (sviluppo armatura plinto 10 ferri x 4.40 mt.x2.466 Kg/ml.)	10,00			108,500	1´085,000		
	armatura plinti 255x200 cm (sviluppo armatura plinto 12 ferri x 5.40 + 9 ferri x 6.50 mt.x2.466 Kg/ml.)	21,00			303,000	6´363,000		
	armatura plinti 255x200cm. (sviluppo armatura plinto 12 ferri x5.40+9ferrix6.50 Kg/ml	21,00			303,000	6´363,000		
	TRAVI DI COLLEGAMENTO orizzontali per 1 ml di trave (8 ferri da 16 + 4 staffe da 8 mm.) = 15Kg/ml							
	travi 0.40x0.40 mt.	23,00	5,750		15,000	1´983,750		
		1,00	5,800		15,000	87,000		
		1,00	6,100		15,000	91,500		
		2,00	3,600		15,000	108,000		
	travi rampa	3,00	5,550		15,000	249,750		
	(TRAVI DI COLLEGAMENTO verticali)							
	travi 0.40x0.40 mt	7,00	2,700		15,000	283,500		
		6,00	3,500		15,000	315,000		
		6,00	2,400		15,000	216,000		
		4,00	3,100		15,000	186,000		
		1,00	2,000		15,000	30,000		
		1,00	5,100		15,000	76,500		
	travi rampa	2,00	5,650		15,000	169,500		
		2,00	4,400		15,000	132,000		
	SOMMANO kg					24´431,500	0,86	21´011,09
	opere civili (SbCat 2)							
12 / 12	Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo							
	A RIPORTARE							201´475,07

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							201´475,07
R01.018	eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, escluso l'avvicinamento dei materiali, la compattazione a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto; compreso ogni onere							
	FONDAZIONE CORPO PARCHEGGIO							
	per riempimento vavasche di fondazione							
		6,00	30,000		0,800	144,000		
		5,00	35,000		0,800	140,000		
		3,00	32,000		0,800	76,800		
		5,00	27,000		0,800	108,000		
			12,000		0,800	9,600		
	corpo scala		40,000		0,800	32,000		
	SOMMANO m³					510,400	4,45	2´271,28
13 / 13 U02.027	Stabilizzazione a calce di corpo stradale in rilevato mediante stesa, in sito, di terre provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 m, fornite e poste in opera con id ... oro finito a perfetta regola d'arte, esclusa la sola fornitura della calce, per ogni strato di spessore di altezza 30 cm							
	FONDAZIONE CORPO PARCHEGGIO							
	per riempimento vavasche di fondazione							
		2,00	180,000			360,000		
		2,00	175,000			350,000		
		2,00	96,000			192,000		
		2,00	135,000			270,000		
		2,00	12,000			24,000		
	corpo scala	2,00	40,000			80,000		
	SOMMANO m²					1´276,000	4,00	5´104,00
14 / 14 E13.046a	Preparazione del piano di piano di posa per pavimentazione industriale da eseguirsi all'interno con stesura di 20 cm di stabilizzato costituito, per i primi 18 cm, da pietrisco di ... onere e magistero per la fornitura del materiale e per l'esecuzione del lavoro ad opera d'arte per uno spessore di 20 cm							
	per sottofondo piano di posa pavimento primo livello		882,000			882,000		
	SOMMANO m²					882,000	5,78	5´097,96
15 / 15 E03.012	Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.							
	rete 10x10 cm ferro da 6 mm. (3.08 Kg/mq.) posa pavimento primo livello		882,000		3,080	2´716,560		
	rete per posa pavimento secondo livello		557,000		3,080	1´715,560		
	rete per posa pavimento terzo livello		205,000		3,080	631,400		
	SOMMANO kg					5´063,520	1,02	5´164,79
	(OG1) opere strutturali (SbCat 1)							
16 / 16 E03.001d	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazion ... a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 300 kg/m³							
	PILASTRI CORPO PARCHEGGIO							
	per dettaglio pilastri vedi grafici strutturali					62,000		
	TRAVI CORPO PARCHEGGIO							
	per dettaglio travi vedi grafici strutturali					190,000		
	PILASTRI CORPO SCALA							
	A RIPORTARE					252,000		219´113,10

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO					252,000		219´113,10
	per dettaglio travi vedi grafici strutturali					10,000		
	TRAVI CORPO SCALA							
	per dettaglio travi vedi grafici strutturali					33,000		
	per formazione cavedi di areazione indipendenti							
	primo livello	4,00	1,500	0,300	10,000	18,000		
	secondo livello	2,00	1,500	0,300	7,300	6,570		
	terzo livello	4,00	1,500	0,300	4,500	8,100		
	PILASTRI CORPO RAMPA							
	per dettaglio vedi grafici strutturali		8,000			8,000		
	travi		18,000			18,000		
	per soletta rampa		60,000		0,200	12,000		
	PER MURO DI SOSTEGNO A MONTE DEL PARCHEGGIO							
	fondazione		65,000	2,500	0,400	65,000		
	muro		65,000	3,500	0,400	91,000		
	PRIMO LIVELLO							
	PER VASCA ANTINCENDIO							
		2,00	4,000	2,100	0,350	5,880		
		2,00	4,400	2,100	0,350	6,468		
	PER SETTI LATERALI lato vasca							
		2,00	5,100	2,400	0,350	8,568		
			5,000	2,400	0,350	4,200		
			4,200	2,400	0,350	3,528		
	lato casotto							
			3,800	2,400	0,350	3,192		
			4,000	2,400	0,350	3,360		
			4,400	2,400	0,350	3,696		
			6,100	2,400	0,350	5,124		
	SECONDO LIVELLO							
			4,000	2,400	0,350	3,360		
	PER SETTI LATERALI lato vasca							
		2,00	5,100	2,400	0,350	8,568		
			5,000	2,400	0,350	4,200		
			4,200	2,400	0,350	3,528		
	lato casotto							
			3,800	2,400	0,350	3,192		
			4,000	2,400	0,350	3,360		
			4,400	2,400	0,350	3,696		
			6,100	2,400	0,350	5,124		
	SOMMANO m³					600,714	74,07	44´494,89
17 / 17 E03.011	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché, tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K di qualunque diametro ? 32 mm							
	PILASTRI CORPO PARCHEGGIO							
	per i dettagli armature vedi grafici strutturali				8550,000	8´550,000		
	TRAVI CORPO PARCHEGGIO							
	per i dettagli armature vedi grafici strutturali				21450,000	21´450,000		
	PILASTRI CORPO SCALA							
	per i dettagli armature vedi grafici strutturali				1600,000	1´600,000		
	TRAVI CORPO SCALA							
	per i dettagli armature vedi grafici strutturali				5030,000	5´030,000		
	PER CAVEDI DI AREAZIONE INDIPENDENTI in ragione di 60 Kg/mc	60,00	32,600			1´956,000		
	PER PILASTRI CORPO RAMPA							
					1450,000	1´450,000		
	travi				2350,000	2´350,000		
	per soletta rampa in ragione di 80Kg/mc	80,00	12,000			960,000		
	PER MURO DI SOSTEGNO MONTE PARCHEGGIO							
	Ø16		5187,000		1,578	8´185,086		
	Ø16		910,000		1,578	1´435,980		
	Ø12		780,000		0,888	692,640		
	PER SETTI LATERALI E VASCA ANTINCENDIO in ragione di 90 Kg./mc		79,040		90,000	7´113,600		
	SOMMANO kg					60´773,306	0,86	52´265,04
	A RIPORTARE							315´873,03

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							315´873,03
18 / 18 E03.006b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per opere in elevazione							
	CORPO PARCHEGGIO							
	area totale casseri travi e pilastri		1000,000			1´000,000		
	CORPO SCALA							
	area totale casseri travi e pilastri		80,000			80,000		
	PER CAVEDI DI AREAZIONE INDIPENDENTI							
	primo livello	8,00	1,500		10,000	120,000		
	secondo livello	4,00	1,500		7,300	43,800		
	terzo livello	8,00	1,500		4,500	54,000		
	per muretto contenimento terreno piazzole							
	primo livello	2,00	32,000		1,100	70,400		
	fioriera lato ingresso superiore	2,00	14,000		1,100	30,800		
	secondo livello	2,00	26,000		1,100	57,200		
		2,00	8,000		1,100	17,600		
		2,00	8,000		1,100	17,600		
	terzo livello	4,00	44,000		1,100	193,600		
	PER PILASTRI E TRAVI CORPO RAMPA							
			95,000			95,000		
	PER SOLETTA RAMPA							
			60,000			60,000		
	PER MURO DI SOSTEGNO MONTE PARCHEGGIO							
	muro	2,00	65,000	0,400		52,000		
	muro	2,00	65,000	3,500		455,000		
	PRIMO LIVELLO							
	PER VASCA ANTINCENDIO							
	(par.ug.=2*2)	4,00	4,000	2,100		33,600		
	(par.ug.=2*2)	4,00	4,400	2,100		36,960		
	PER SETTI LATERALI lato vasca							
	(par.ug.=2*2)	4,00	5,100	2,400		48,960		
		2,00	5,000	2,400		24,000		
		2,00	4,200	2,400		20,160		
	lato casotto							
		2,00	3,800	2,400		18,240		
		2,00	4,000	2,400		19,200		
		2,00	4,400	2,400		21,120		
		2,00	6,100	2,400		29,280		
	SECONDO LIVELLO							
		2,00	4,000	2,400		19,200		
	PER SETTI LATERALI lato vasca							
		2,00	5,100	2,400		24,480		
		2,00	5,000	2,400		24,000		
		2,00	4,200	2,400		20,160		
	lato casotto							
		2,00	3,800	2,400		18,240		
		2,00	4,000	2,400		19,200		
		2,00	4,400	2,400		21,120		
		2,00	6,100	2,400		29,280		
	SOMMANO m²					2´774,200	20,19	56´011,10
	opere civili (SbCat 2)							
19 / 163 E13.048a	Pavimento industriale a spolvero eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25 N/mm², lavorabilità S3, spolvero con miscela di 3 kg di cemento e 3 kg di quarzo sfer ... mplessivo della pavimentazione e larghi 0,5 cm, successivamente sigilati con resine bituminose per uno spessore di 10 cm							
	per pavimento primo livello		882,000			882,000		
	a detrarre superfice bagni,scala e locali a disposizione		-5,600	6,600		-36,960		
	a detrarre superfice bagni,scala e locali a disposizione		-5,800	5,300		-30,740		
	per pavimento secondo livello		557,000	5,300		2´952,100		
	per pavimento terzo livello		205,000	5,300		1´086,500		
	A RIPORTARE					4´852,900		371´884,13

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO					4´852,900		371´884,13
	per pavimento RAMPA		60,000	5,300		318,000		
	Sommano positivi m²					5´238,600		
	Sommano negativi m²					-67,700		
	SOMMANO m²					5´170,900	10,23	52´898,31
20 / 164 E08.038e	Muratura o tramezzatura di blocchi in calcestruzzo di lapillo vulcanico, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm							
	per chiusura primo livello							
	per tamponature di chiusura		4,800		2,400	11,520		
			4,800		2,400	11,520		
	cavedio calloggiamento impianti tecnologici sul prospetto principale		2,000		2,400	4,800		
			12,000		2,400	28,800		
			3,000		2,400	7,200		
			3,800		2,400	9,120		
			6,800		2,400	16,320		
			7,100		2,400	17,040		
			8,600		2,400	20,640		
	parete posteriore		4,400		2,400	10,560		
			0,600		2,400	1,440		
			2,000		2,400	4,800		
			7,100		2,400	17,040		
			7,100		2,400	17,040		
			2,000		2,400	4,800		
			6,800		2,400	16,320		
	a detrarre		-0,900		2,200	-1,980		
	chiusura secondo livello							
	prospetto principale		6,800		2,400	16,320		
			7,000		2,400	16,800		
			7,000		2,400	16,800		
			2,800		2,400	6,720		
			0,600		2,400	1,440		
			7,000		2,400	16,800		
	parete posteriore		4,500		2,400	10,800		
			0,600		2,400	1,440		
			6,900		2,400	16,560		
			7,200		2,400	17,280		
			2,000		2,400	4,800		
			7,200		2,400	17,280		
			6,800		2,400	16,320		
	chiusura terzo livello							
			15,000		4,000	60,000		
			6,600		4,000	26,400		
			6,000		4,000	24,000		
			2,000		4,000	8,000		
			38,000		4,000	152,000		
			5,300		4,000	21,200		
			1,000		4,000	4,000		
			18,000		4,000	72,000		
	Sommano positivi m²					725,920		
	Sommano negativi m²					-1,980		
	SOMMANO m²					723,940	34,24	24´787,71
21 / 165 P01.023a	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita per il 1°mese o frazione							
	per ponteggio cavedi di areazione		45,000		10,000	450,000		
	per ponteggio cavedi di areazione		5,000		10,000	50,000		
	per ponteggio cavedi di areazione		6,600		10,000	66,000		
	per ponteggio cavedi di areazione		15,000		7,300	109,500		
	per ponteggio cavedi di areazione		8,000		7,300	58,400		
	A RIPORTARE					733,900		449´570,15

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO					733,900		449´570,15
	SOMMANO m²					733,900	2,25	1´651,28
22 / 166 P01.029a	Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate, compreso accessori e fermapiede, valutato per metro quadro di superficie effettiva nolo per il 1° mese o frazione							
	per ponteggio cavedi di areazione	4,00	45,000		1,000	180,000		
	per ponteggio cavedi di areazione	4,00	5,000		1,000	20,000		
	per ponteggio cavedi di areazione	4,00	6,600		1,000	26,400		
	per ponteggio cavedi di areazione	3,00	15,000		1,000	45,000		
	per ponteggio cavedi di areazione	3,00	8,000		1,000	24,000		
	SOMMANO m²					295,400	4,41	1´302,71
23 / 167 E16.006a	Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo rustico, applicato con predispos ... poste e guide, per spessore di circa 20 mm: per esterni su pareti verticali: con malta fine di calce spenta e pozzolana							
	intonacatura parete di chiusura cavedio di aereazione posteriore		45,000		10,000	450,000		
	a detrarre vuoti	-5,00	5,000		2,400	-60,000		
	Sommano positivi m²					450,000		
	Sommano negativi m²					-60,000		
	SOMMANO m²					390,000	7,99	3´116,10
24 / 168 E03.001d	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazion ... a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 300 kg/m³							
	per formazione di bauletto per alloggiamento canaletto di scolo acque meteoriche		45,000	1,400	0,200	12,600		
	a detrarre canaletto prefabbricata		45,000	0,500	0,200	4,500		
	a detrarre canaletto prefabbricata		-45,000	0,500	0,200	-4,500		
	per muretto contenimento terreno piazzole							
	primo livello		32,000	1,100	0,200	7,040		
	fioriera lato ingresso superiore		14,000	1,100	0,200	3,080		
	secondo livello		26,000	1,100	0,200	5,720		
			8,000	1,100	0,200	1,760		
			8,000	1,100	0,200	1,760		
	terzo livello	2,00	44,000	1,100	0,200	19,360		
	Sommano positivi m³					55,820		
	Sommano negativi m³					-4,500		
	SOMMANO m³					51,320	74,07	3´801,27
25 / 169 U02.060	Canaletta per lo scolo di acque meteoriche costituita da embrici 50x50 cm altezza fino a 20 cm in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornita e posta in opera secondo la massim ... o, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno							
	canaletta per lo scolo delle acque meteoriche		45,000			45,000		
	SOMMANO m					45,000	12,47	561,15
26 / 170 E08.024b	Muratura per opere in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alveolato di cui alla norma UNI 8942, retta o curva ed a qualsiasi altezza, con malta bastarda, compresi oneri ... izzontali e percentuale di foratura pari al 60÷70%, per							
	A RIPORTARE							460´002,66

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							460´002,66
	murature di tamponamento, contropareti e divisori spessore 15 cm							
	per tramezzi di chiusura locali primo livello							
	bagni	2,00	4,400		2,400	21,120		
	bagni		0,400		2,400	0,960		
	bagni		6,400		2,400	15,360		
	a detrarre vuoti porte	-4,00	0,800		2,200	-7,040		
	a detrarre vuoti porte		-1,200		2,200	-2,640		
	locali guardiania e gruppo di pressurizzazione		5,800		2,400	13,920		
	locali guardiania e gruppo di pressurizzazione	3,00	2,500		2,400	18,000		
	a detrarre vuoti porte	-3,00	0,900		2,200	-5,940		
	secondo livello							
	per locale a disposizione	2,00	4,200		2,400	20,160		
	per locale a disposizione		3,200		2,400	7,680		
	per locale a disposizione		2,000		2,400	4,800		
	a detrarre vuoti		-0,900		2,200	-1,980		
	a detrarre vuoti		-1,200		2,200	-2,640		
	cavedio	2,00	1,000		2,400	4,800		
	cavedio		3,700		2,400	8,880		
	terzo livello							
	per locali a disposizione	4,00	3,000		4,000	48,000		
		3,00	7,700		4,000	92,400		
			5,000		4,000	20,000		
	Sommano positivi m²					276,080		
	Sommano negativi m²					-20,240		
	SOMMANO m²					255,840	24,06	6´155,51
27 / 171 E13.003a	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente spessore non inferiore a 4 cm							
	per sottofondo pavimento locali a disposizione primo livello		36,960			36,960		
			30,740			30,740		
	per locali secondo livello		6,600	5,100		33,660		
	per scala terzo livello		6,600	2,400		15,840		
	SOMMANO m²					117,200	10,12	1´186,06
28 / 172 E13.015b	Pavimento di piastrelle di litogres delle dimensioni di 7,5x15, 7,5x7x5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento compresa la su ... nché ogni altro onere e magistero: di colori chiari o bianco a superficie liscia o bugnata dello spessore pari a 8÷10 mm							
	per pavimento locali a disposizione primo livello		30,740			30,740		
	per pavimento locali a disposizione primo livello		18,900			18,900		
	per pavimento ballatoio di arrivo		2,300	2,900		6,670		
	per pavimento ballatoio di riposo		2,300	1,100		2,530		
	per locali secondo livello		6,200	2,300		14,260		
	per pavimento ballatoio di arrivo		2,400	2,900		6,960		
	per pavimento ballatoio di riposo		2,400	1,000		2,400		
	per pavimento scala terzo livello							
	per pavimento ballatoio di arrivo		2,400	2,900		6,960		
	per pavimento ballatoio di riposo		2,400	1,000		2,400		
	SOMMANO m²					91,820	23,68	2´174,30
29 / 173 E14.001g	Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 2 cm, della larghezza di 16÷18 cm e della lunghezza non superiore a 1,50 m, lucidate sul pi ... ra con malta bastarda comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature, sigillature di giunti e grappe: Travertino							
	per gradini scala primo livello							
	pedate	16,00	0,300	1,100		5,280		
	alzate	18,00	1,100	0,170		3,366		
	A RIPORTARE					8,646		469´518,53

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO					8,646		469´518,53
	per gradini scala secondo livello							
	pedate	16,00	0,300	1,100		5,280		
	alzate	18,00	1,100	0,170		3,366		
	per gradini scala terzo livello							
	pedate	24,00	0,300	1,100		7,920		
	alzate	23,00	1,100	0,170		4,301		
	SOMMANO m					29,513	15,62	460,99
30 / 174 E19.006a	Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili co ... . dati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie: cancellate fisse semplici							
	per ringhiera scala primo livello in ragione di 12Kg/ml		5,000		12,000	60,000		
	per ringhiera scala secondo livello in ragione di 12Kg/ml		5,000		12,000	60,000		
	per ringhiera scala terzo livello in ragione di 12Kg/ml		6,000		12,000	72,000		
	SOMMANO kg					192,000	3,74	718,08
31 / 175 E15.002a	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata monocottura, pasta rossa, rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BIII, con superficie liscia o semilucida poste in ... tura dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi speciali: 20x25 cm, effetto nuvolato							
	per rivestimento bagni primo livello	4,00	3,300		1,500	19,800		
	per rivestimento bagni primo livello	3,00	2,900		1,500	13,050		
	a detrarre vuoti porte	-4,00	0,900		1,500	-5,400		
	Sommano positivi m²					32,850		
	Sommano negativi m²					-5,400		
	SOMMANO m²					27,450	29,95	822,13
32 / 176 E16.009e	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rif ... terni su pareti verticali: con malta di cemento tipo 32.5 e sabbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia							
	per intonaco primo livello autorimessa							
	per soffitto		880,000			880,000		
	parete		44,600		2,400	107,040		
	a detrarre vuoti		-7,800		2,400	-18,720		
	a detrarre vuoti		-7,400		2,400	-17,760		
	parete adiacente scala		6,600		2,400	15,840		
	parete adiacente scala		6,000		2,400	14,400		
	parete adiacente scala		8,500		2,400	20,400		
	parete adiacente scala		3,000		2,400	7,200		
	parete adiacente scala		6,000		2,400	14,400		
	parete adiacente ingresso		11,500		2,400	27,600		
	parete adiacente rampa		13,500		2,400	32,400		
			15,500		2,400	37,200		
			7,500		2,400	18,000		
			5,000		2,400	12,000		
	cavedio alloggiamento impianti	2,00	13,000		2,400	62,400		
	cavedio alloggiamento impianti		1,700		2,400	4,080		
	a detrarre vuoto porta		-0,900		2,200	-1,980		
	per pilastri	15,00	2,400		2,400	86,400		
	secondo livello							
	soffitto		593,000			593,000		
	pareti perimetrali		16,300		2,400	39,120		
			22,000		2,400	52,800		
			6,600		2,400	15,840		
			6,000		2,400	14,400		
			8,000		2,400	19,200		
			8,000		2,400	19,200		
	A RIPORTARE					2´054,460		471´519,73

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO					2´054,460		471´519,73
			25,500		2,400	61,200		
	pareti corpo rampa		6,000		2,400	14,400		
			15,600		2,400	37,440		
			5,550		2,400	13,320		
	pilastri	11,00	2,400		2,400	63,360		
	pareti scala e locale a disposizione	2,00	4,200		2,400	20,160		
			3,200		2,400	7,680		
			2,000		2,400	4,800		
	a detrarre vuoti		-0,900		2,200	-1,980		
	a detrarre vuoti		-1,200		2,200	-2,640		
	cavedio	2,00	5,500		2,400	26,400		
	per intonaco terzo livello							
			4,700		4,000	18,800		
			38,000		4,000	152,000		
			2,000		4,000	8,000		
			6,000		4,000	24,000		
			6,600		4,000	26,400		
			44,000		4,000	176,000		
	soffitto		205,000			205,000		
	a detrarre vuoti	-2,00	5,000		2,400	-24,000		
	per locali a disposizione	8,00	3,000		4,000	96,000		
		6,00	7,700		4,000	184,800		
	a detrarre vuoti	-3,00	1,200		2,200	-7,920		
	Sommano positivi m²					3´232,680		
	Sommano negativi m²					-75,000		
	SOMMANO m²					3´157,680	13,19	41´649,80
33 / 177 E21.005a	Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la preparazione delle stesse mediante rasatura e imprimitura: compenso per due mani a coprire							
	per tinteggiatura soffitto intradosso primo livello		880,000			880,000		
	per tinteggiatura soffitto intradosso secondo livello		593,000			593,000		
	per tinteggiatura soffitto intradosso terzo livello		205,000			205,000		
	SOMMANO m²					1´678,000	2,63	4´413,14
34 / 178 E21.006a	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici interne: con idropittura traspirante							
	per tinteggiatura primo livello autorimessa		420,900			420,900		
	per tramezzi di chiusura locali primo livello							
	bagni		4,400		0,900	3,960		
	bagni		0,400		0,900	0,360		
	bagni		6,400		0,900	5,760		
			3,500		0,900	3,150		
		4,00	2,900		0,900	10,440		
	a detrarre vuoti porte	-4,00	0,800		0,700	-2,240		
	a detrarre vuoti porte		-1,200		2,200	-2,640		
	locali guardiania e gruppo di pressurizzazione	4,00	5,800		2,400	55,680		
	locali guardiania e gruppo di pressurizzazione	6,00	2,500		2,400	36,000		
			5,100		2,400	12,240		
	a detrarre vuoti porte	-3,00	0,900		2,200	-5,940		
	per tinteggiatura secondo livello		990,500			990,500		
	cavedio		26,400			26,400		
	terzo livello							
	per ambienti		684,800			684,800		
	Sommano positivi m²					2´250,190		
	Sommano negativi m²					-10,820		
	SOMMANO m²					2´239,370	3,81	8´532,00
35 / 179 E19.011	Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio Fe B 360 zincato a caldo a norme UNI-E-14.05.000.0 (ex UNI 5744/ 66) con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, in opera co ... gli elementi di supporto anche essi zincati a							
	A RIPORTARE							526´114,67

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							526´114,67
	caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e simili: grigliato pedonale							
	per chiusure vuoti cavedi di ventilazione naturale primo livello in ragione di 10Kg/mq.	2,00	5,000	2,400	10,000	240,000		
	per chiusure vuoti cavedi di ventilazione naturale secondo livello in ragione di 10Kg/mq.		5,000	2,400	10,000	120,000		
			3,500	2,400	10,000	84,000		
	per chiusure vuoti cavedi di ventilazione naturale terzo livello in ragione di 10Kg/mq.	2,00	5,000	2,400	10,000	240,000		
	SOMMANO kg					684,000	2,25	1´539,00
36 / 180 E19.028	Porta per interni in acciaio, con battente costituito da due lamiere zincate verniciate a polveri, spessore 40 mm, con riempimento in cartone a nido d'ape incollato su tutta la sup ... a compresi serratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere.							
	per porte locali a disposizione primo livello	4,00	0,800		2,200	7,040		
	per porte locali a disposizione secondo livello		0,900		2,200	1,980		
	per porte locali a disposizione terzo livello	4,00	1,200		2,200	10,560		
	SOMMANO m²					19,580	85,01	1´664,50
37 / 181 E19.035h	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore ... ione delle opere murarie e del maniglione antipanico: REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.265 x 2.150 mm							
	per porta tagliafuoco scala primo livello					1,000		
	per porta tagliafuoco scala secondo livello					1,000		
	per porta tagliafuoco scala terzo livello					1,000		
	SOMMANO cad					3,000	473,02	1´419,06
38 / 182 U02.152b	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ... ità pari a 0,2 kg/m², in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale per strisce da 15 cm							
	per strisce orizzontali a pavimento primo livello		250,000			250,000		
	per strisce orizzontali a pavimento secondo livello		150,000			150,000		
	SOMMANO m					400,000	0,49	196,00
39 / 183 U02.155a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanen ... ento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno secondo il massimo poligono circoscritto: per nuovo impianto							
	per indicazione percorsi primo livello		100,000			100,000		
	per indicazione percorsi secondo livello		50,000			50,000		
	SOMMANO m²					150,000	3,47	520,50
40 / 185 E22.046a	Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5, compresi rinfianco e sigillatura dei giunti, esclusi pezzi speciali: a sezione trapezoidale: 8/10x25x100 cm							
	per composizione marciapiedi esterni		19,000			19,000		
			15,000			15,000		
			13,000			13,000		
	SOMMANO m					47,000	11,28	530,16
	A RIPORTARE							531´983,89

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							531´983,89
41 / 186 E03.002b	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (... tuali additivi: - con ottenimento della Classe di esposizione 1 (di cui alla norma UNI 9858) in fondazione: Rck 30 N/mm²							
	per composizione aree esterne marciapiedi		39,000		0,150	5,850		
			34,000		0,150	5,100		
			28,000		0,150	4,200		
	calcestruzzo per raccordo pendenze rampe ingresso ed uscita		9,000		0,300	2,700		
			8,000		0,300	2,400		
	SOMMANO m³					20,250	84,99	1´721,05
42 / 187 E22.026a	Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei ma ... da circoscrivere inferiori a 1 m²: spessore 4÷6 cm, base 20 cm, altezza 10 cm: finitura superiore standard colore grigio							
	per composizione aree esterne marciapiedi		39,000			39,000		
			34,000			34,000		
			28,000			28,000		
	SOMMANO m²					101,000	18,91	1´909,91
43 / 188 E08.005b	Muratura per opere in elevazione formata da pietrame calcareo in scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o e ... rustiche, compreso ogni magistero per fornitura del materiale, immorsature, spigoli, riseghe, ecc.: con malta cementizia							
	per rivestimento muratura cavedio alloggiamento impianti tecnologici		60,000		0,150	9,000		
	parete ingressi		73,000		0,150	10,950		
	rivestimento muro tra prima e seconda piazzola		130,000		0,150	19,500		
	rivestimento muro tra seconda e terza piazzola		200,000		0,150	30,000		
	rivestimento muro a monte		135,000		0,150	20,250		
	SOMMANO m³					89,700	136,65	12´257,51
44 / 189 E08.010a	Compenso alle voci murature in pietrame per l'esecuzione faccia a vista comprendente la lavorazione dei blocchi presi a seconda delle necessità della tessitura muraria, l'allineamento in fase di realizzazione e la stuccatura rasata delle connessure: con pietrame calcareo							
	per rivestimento muratura cavedio alloggiamento impianti tecnologici		60,000			60,000		
	parete ingressi		73,000			73,000		
	rivestimento muro tra prima e seconda piazzola		130,000			130,000		
	rivestimento muro tra seconda e terza piazzola		200,000			200,000		
	rivestimento muro a monte		135,000			135,000		
	SOMMANO m²					598,000	8,50	5´083,00
45 / 190 E11.044a	Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte: sviluppo fino a cm 50 (taglio lamiera): in alluminio da 8/10							
	per muretti di contenimento terreno							
	primo livello		32,000			32,000		
			23,000			23,000		
			62,000			62,000		
	secondo livello		110,000			110,000		
	terzo livello		104,000			104,000		
	A RIPORTARE					331,000		552´955,36

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO					331,000		552´955,36
	SOMMANO m					331,000	12,93	4´279,83
46 / 191 E12.001a	Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie: con malta fine di calce e pozzolana, su superfici orizzontali							
	per sistemazione terrazzi ad aree verdi primo terrazzamento		123,000			123,000		
	fioriera		22,000			22,000		
	cavedio impianti tecnologici		15,000			15,000		
	secondo terrazzamento		428,000			428,000		
	terzo terrazzamento		227,000			227,000		
	SOMMANO m²					815,000	8,01	6´528,15
47 / 192 E12.002	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m²							
	per sistemazione terrazzi ad aree verdi primo terrazzamento,si considera una maggiorazione del 10% per sormonti sulle superfici verticali	1,10	123,000			135,300		
	fioriera	1,10	22,000			24,200		
	cavedio impianti tecnologici	1,10	15,000			16,500		
	secondo terrazzamento	1,10	428,000			470,800		
	terzo terrazzamento	1,10	227,000			249,700		
	SOMMANO m²					896,500	1,06	950,29
48 / 193 E12.014	Membrana bitume-polimero antiradice elastoplastomerica, flessibilità a freddo -10 °C, armata in filo continuo di poliestere non tessuto additivata con acidi grassi e fenossici, app ... on sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli, spessore 4 mm							
	per sistemazione terrazzi ad aree verdi primo terrazzamento	1,10	123,000			135,300		
	fioriera	1,10	22,000			24,200		
	cavedio impianti tecnologici	1,10	15,000			16,500		
	secondo terrazzamento	1,10	428,000			470,800		
	terzo terrazzamento	1,10	227,000			249,700		
	SOMMANO m²					896,500	8,25	7´396,13
	(OG1) opere strutturali (SbCat 1)							
49 / 194 E03.006b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per opere in elevazione							
	per getto in opera di solaio di copertura primo livello		590,000			590,000		
			167,000			167,000		
	per solaio copertura secondo livello		207,000			207,000		
			382,000			382,000		
	per solaio copertura terzo livello		205,000			205,000		
	SOMMANO m²					1´551,000	20,19	31´314,69
50 / 195 E03.011	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché, tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K di qualunque diametro ? 32 mm							
	COPERTURA PRIMO LIVELLO							
	solaio di altezza 30+5 cm. armatura per mq/solaio (si considera una maggiorazione del 5% per incidenza dei							
	A RIPORTARE							603´424,45

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							603´424,45
	travetti di ripartizione							
	Ø8 *(par.ug.=1,05*4)	4,20	1,000	590,000	0,395	978,810		
	Ø16 *(par.ug.=1,05*6)	6,30	1,000	590,000	1,578	5´865,426		
	COPERTURA SECONDO LIVELLO							
	solaio di altezza 30+5 cm. armatura per mq/solaio							
	Ø8 *(par.ug.=1,05*4)	4,20	1,000	207,000	0,395	343,413		
	Ø16 *(par.ug.=1,05*6)	6,30	1,000	207,000	1,578	2´057,870		
	COPERTURA PRIMO LIVELLO							
	solaio di altezza 36+5 cm. armatura per mq/solaio							
	Ø12 *(par.ug.=1,05*4)	4,20	1,000	167,000	0,888	622,843		
	Ø20 *(par.ug.=1,05*5)	5,25	1,000	167,000	2,466	2´162,066		
	COPERTURA SECONDO LIVELLO							
	solaio di altezza 36+5 cm. armatura per mq/solaio							
	Ø12 *(par.ug.=1,05*4)	4,20	1,000	382,000	0,888	1´424,707		
	Ø20 *(par.ug.=1,05*5)	5,25	1,000	382,000	2,466	4´945,563		
	COPERTURA TERZO LIVELLO							
	solaio di altezza 36+5 cm. armatura per mq/solaio							
	Ø12 *(par.ug.=1,05*4)	4,20	1,000	205,000	0,888	764,568		
	Ø20 *(par.ug.=1,05*5)	5,25	1,000	205,000	2,466	2´654,033		
	SOMMANO kg					21´819,299	0,86	18´764,60
51 / 196 NPc01	F.p.o.di blocco di laterizio aventi funzione principale di allegerimento di larghezza cm 38 e altezza cm 16							
	per solaio di copertura primo livello in ragione di 7 blocchi/mq	7,00	167,000			1´169,000		
	per solaio di copertura secondo livello in ragione di 7 blocchi/mq	7,00	382,000			2´674,000		
	per solaio di copertura terzo livello in ragione di 7 blocchi/mq	7,00	205,000			1´435,000		
	SOMMANO cadauno					5´278,000	1,30	6´861,40
52 / 197 NPc02	F.p.o.di blocco di laterizio aventi funzione principale di allegerimento di larghezza cm 38 e altezza cm 20							
	per solaio di copertura primo livello in ragione di 7 blocchi/mq	7,00	167,000			1´169,000		
	per solaio di copertura secondo livello in ragione di 7 blocchi/mq	7,00	382,000			2´674,000		
	per solaio di copertura terzo livello in ragione di 7 blocchi/mq	7,00	205,000			1´435,000		
	SOMMANO cadauno					5´278,000	1,40	7´389,20
53 / 198 NPc03	F.p.o.di blocco di laterizio aventi funzione principale di allegerimento di larghezza cm 38 e altezza cm 30							
	per solaio di copertura primo livello in ragione di 8 blocchi/mq	8,00	590,000			4´720,000		
	per solaio di copertura secondo livello in ragione di 8 blocchi/mq	8,00	207,000			1´656,000		
	SOMMANO cadauno					6´376,000	2,25	14´346,00
54 / 199 E03.001d	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazion ... a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 300 kg/m³							
	(si considera una maggiorazione del 5% per le fasce piene							
	per getto solaio 30+5 cm. in opera primo livello (cls nervatura e soletta)	1,05	590,000	0,120		74,340		
	per getto solaio 30+5 cm. in opera secondo livello (cls nervatura e soletta)	1,05	207,000	0,120		26,082		
	per getto solaio 36+5 cm. in opera primo livello (cls nervatura e soletta)	1,05	167,000	0,200		35,070		
	per getto solaio 36+5 cm. in opera secondo livello (cls							
	A RIPORTARE					135,492		650´785,65

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					135,492		650´785,65
	nervatura e soletta)	1,05	382,000	0,200		80,220		
	per getto solaio 36+5 cm. in opera terzo livello (cls nervatura e soletta)	1,05	205,000	0,200		43,050		
	per getto solaio 36+5 cm. in opera terzo livello (cls nervatura e soletta)	1,05	205,000	0,200		43,050		
	SOMMANO m³					301,812	74,07	22´355,21
	Parziale LAVORI A MISURA euro							673´140,86
	TOTALE euro							673´140,86
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: COMUNE DI PRAIANO

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
	Riepilogo SUPER CATEGORIE		
001	Parcheggio Praiano	673´140,86	100,000
	Totale SUPER CATEGORIE euro	673´140,86	100,000
	A RIPORTARE		

COMMITTENTE: COMUNE DI PRAIANO

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE		
M	**LAVORI A MISURA euro**	673´140,86	100,000
M:001	Parcheggio Praiano euro	673´140,86	100,000
M:001.001	(OG1) Opere edili euro	673´140,86	100,000
M:001.001.001	(OG1) opere strutturali euro	301´373,80	44,771
M:001.001.002	opere civili euro	371´767,06	55,229
	TOTALE euro	673´140,86	100,000
	Data, _____		
	Il Tecnico		
	A RIPORTARE		

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com