Comune di Praiano
Provincia di Salerno

COMPUTO METRICO

OGGETTO: PROGETTO DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO MULTIPIANO SITO IN VIA G.MARCONI - FRAZIONE VETTICA

COMMITTENTE: COMUNE DI PRAIANO

Data, _____

IL TECNICO

Studio Tecnico ingg. Antonio e Massimo Musella

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	(OS3) impianto carico idrico e scarico fognario (Cat 5) opere impiantistiche (SbCat 3)							
1 / 58 U01.004a	Tubazioni in polietilene ad alta densità conformi alle norme UNI 7611e 7615 tipo 312 per condotte d'acqua potabile in pressione, con marchio di conformità IIP e sigla della materia ... pera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri e i pezzi speciali: per pressioni PN 6: del diametro di 25 mm							
	per impianto di carico idrico		15,000			15,000		
	SOMMANO m					15,000	2,41	36,15
2 / 59 U01.019a	Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) di tipo corrugato coestruso a doppia parete per condotte di scarico interrate, fornite e poste in opera, conformi alle norma Europe ... letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo e i pezzi speciali: classe di rigidità 4 kN\m²: del diametro di 160 mm							
	per impianto di scarico		22,000			22,000		
	SOMMANO m					22,000	13,29	292,38
3 / 60 U01.027a	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso og ... nuta con le tubazioni, ecc. incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: pedonali, non diaframmati: 40x40x40 cm							
	per impianto di scarico					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	50,72	101,44
4 / 61 U01.034a	Chiusini e coperchi, ciechi o asolati, per pozzetti di raccordo ad uso carrabile, in cemento armato vibrocompresso per pozzetti carrabili: 50x50 cm							
	per impianto di scarico					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	34,56	69,12
5 / 62 I05.160e	Riduttore di pressione del tipo a membrana con sede unica equilibrata, idoneo per acqua, aria e gas neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ottone OT 58, filtro in lamiera inox, se ... : Q (m³/h). E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro nominale: DN (mm) DN 40 (1"1/2) Q = 6,5							
	per impianto di carico					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	205,83	205,83
6 / 63 I05.150d	Rubinetto di morosità per condotte di montanti d'acqua, tipo pesante, filettato fornito e posto in opera. Sono compresi: il materiale di tenuta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante Posa di rubinetto per montanti di acqua di diametro 1"1/2							
	per impianto di carico					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	43,47	43,47
7 / 64 I05.050f	Saracinesca filettata UNI ISO 7/1 compatibile con DIN 2444, in ottone, con volantino e premistoppa in ottone, fornita in opera, compreso ogni onere ed accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di							
	A RIPORTARE							748,39

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							748,39
	saracinesca in ottone di diametro 1"1/2 per impianto di carico					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	26,94	26,94
8 / 65 I01.040a	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12, fornito e posto in opera all'interno di bagni ... tro necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda a collettori per ambienti fino a 5 pezzi per bagni					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	48,30	193,20
9 / 66 I01.050a	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle ... ro necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili fino a 5 pezzi per bagni					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	34,26	68,52
10 / 67 I01.140a	Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto o-ring fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compresi: i ... ture igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili fino a 5 pezzi per bagni					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	41,12	164,48
11 / 68 I02.020a	Fornitura e posa in opera di: vaso a sedere in vetrochina colore bianco completo di: cassetta di scarico a patere, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene, PVC, ... i esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta a parete per bagni					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	198,75	397,50
12 / 69 I02.050a	Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a incasso in vetrochina colore bianco da cm 61,5x51,5 completo di: gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro ... per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Lavabo a incasso in vitreous-china con gruppo monocomando per bagni					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	254,39	508,78
13 / 70 C06.060b	Collettore complanare per impianti composto da elementi in ottone primario a 3/4" e innesto maschio per raccordi da mm 12 fornito e posto in opera. Completo di: cassetta in plastic ... i fori e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Collettore complanare 4+4 da 3/4"x 12 per bagni					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	108,34	108,34
14 / 71 C12.010a	Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore in acciaio zincato, pressione max d'esercizio 6,0 bar, con scambiatore ad intercapedine idoneo per essere alimentato							
	A RIPORTARE							2´216,15

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2´216,15
	con ... arte. Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a: S (m²) Posa di produttore di acqua calda C = 100 S = 0,75 per bagni					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	282,79	282,79
	Parziale LAVORI A MISURA euro							2´498,94
	T O T A L E euro							2´498,94
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: COMUNE DI PRAIANO

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
	Riepilogo SUPER CATEGORIE		
001	Parcheggio Praiano	2´498,94	100,000
	Totale SUPER CATEGORIE euro	2´498,94	100,000
	A RIPORTARE		

COMMITTENTE: COMUNE DI PRAIANO

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE		
M	**LAVORI A MISURA euro**	2´498,94	100,000
M:001	Parcheggio Praiano euro	2´498,94	100,000
M:001.005	(OS3) impianto carico idrico e scarico fognario euro	2´498,94	100,000
M:001.005.003	opere impiantistiche euro	2´498,94	100,000
	TOTALE euro	2´498,94	100,000

Data, _____

Il Tecnico

	A RIPORTARE	

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com