Comune di Praiano
Provincia di Salerno

COMPUTO METRICO

OGGETTO: PROGETTO DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO MULTIPIANO SITO IN VIA G.MARCONI - FRAZIONE VETTICA

COMMITTENTE: COMUNE DI PRAIANO

Data, _____

IL TECNICO

Studio Tecnico ingg. Antonio e Massimo Musella

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	(OS30) impianto elettrico (Cat 3) **opere impiantistiche (SbCat 3)**							
1 / 100 L01.002g	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m²16 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V ... dare l'opera compiuta a regola d'arte. Per punto luce a interruttore 16 A funzionale a tenuta per ambienti fino a m² 16 per punto luce a tenuta negli ambienti primo livello secondo livello terzo livello					 9,000 3,000 8,000		
	SOMMANO cad					20,000	50,07	1´001,40
2 / 101 L01.006g	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07 ... regola d'arte. Per punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10/A funzionale a tenuta per ambienti fino a m² 16 per punto luce a tenuta primo livello secondo livello terzo livello					 1,000 1,000 4,000		
	SOMMANO cad					6,000	15,52	93,12
3 / 102 L01.024f	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di f ... l'opera compiuta a regola d'arte. Per doppio punto presa da 10/A e 16/ A con alimentazione separate funzionale a tenuta per alimentazione forza motrice ambienti primo livello guardiania secondo livello terzo livello					 10,000 3,000 4,000		
	SOMMANO cad					17,000	54,11	919,87
4 / 103 L01.022f	Impianto elettrico per edificio civile completo di:Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -condutt ... dare l'opera compiuta a regola d'arte. Per punto presa UNEL 10/16A da derivazione di altro impianto funzionale a tenuta per impianto elettrico a tenuta primo livello guardiania					 13,000		
	SOMMANO cad					13,000	31,07	403,91
5 / 104 L01.026f	Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di ter ... eso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Per punto con magnetotermico e presa bivalente 10/16A funzionale a tenuta per impianto elettrico a tenuta primo livello guardiania secondo livello					 1,000 1,000		
	SOMMANO cad					2,000	64,54	129,08
	A RIPORTARE							2´547,38

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							2´547,38
6 / 105 L02.048a	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, conforme CEI 7.6, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 Á: larghezza 200 mm, spessore 15/10 mm							
	per dorsali sui piani							
	primo livello		67,000			67,000		
	secondo livello		62,000			62,000		
	terzo livello		26,000			26,000		
	per collegamento verticale		10,000			10,000		
	SOMMANO m					165,000	23,25	3´836,25
7 / 106 L02.077a	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, conforme alla norme CEI 23.14 V2, completo di sonda tira - filo, giu ... di fissaggio, dato in opera sotto traccia o allÆinterno di controsoffitti o intercapedini o in vista serie pesante 16 mm							
	per impianto elettrico a vista nei locali a disposizione,scala,gurdiania e bagni		20,000			20,000		
	SOMMANO cad					20,000	1,80	36,00
8 / 107 L02.077b	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, conforme alla norme CEI 23.14 V2, completo di sonda tira - filo, giu ... di fissaggio, dato in opera sotto traccia o allÆinterno di controsoffitti o intercapedini o in vista serie pesante 20 mm							
	per impianto elettrico a vista nei locali a disposizione,scala,gurdiania e bagni							
	primo livello		30,000			30,000		
	secondo livello		20,000			20,000		
	terzo livello		30,000			30,000		
	SOMMANO cad					80,000	2,17	173,60
9 / 108 L02.077c	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, conforme alla norme CEI 23.14 V2, completo di sonda tira - filo, giu ... di fissaggio, dato in opera sotto traccia o allÆinterno di controsoffitti o intercapedini o in vista serie pesante 25 mm							
	per impianto elettrico a vista nei locali a disposizione,scala,gurdiania e bagni							
	primo livello		20,000			20,000		
	secondo livello		7,000			7,000		
	terzo livello		25,000			25,000		
	SOMMANO cad					52,000	2,80	145,60
10 / 109 L02.077d	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, conforme alla norme CEI 23.14 V2, completo di sonda tira - filo, giu ... di fissaggio, dato in opera sotto traccia o allÆinterno di controsoffitti o intercapedini o in vista serie pesante 32 mm							
	per impianto elettrico a vista nei locali a disposizione,scala,gurdiania e bagni							
	primo livello		10,000			10,000		
	secondo livello		5,000			5,000		
	terzo livello		15,000			15,000		
	SOMMANO cad					30,000	3,35	100,50
	A RIPORTARE							6´839,33

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							6´839,33
11 / 110 L02.087a	Fornitura e posa di cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55 , rispondente alla norma CEI 23-48 IEC 670 protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1 da mm 100x100x50 per impianto elettrico a vista nei locali a disposizione,scala,gurdiania e bagni primo livello secondo livello terzo livello					16,000 5,000 12,000		
	SOMMANO cad					33,000	5,59	184,47
12 / 111 L02.087b	Fornitura e posa di cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55 , rispondente alla norma CEI 23-48 IEC 670 protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1 da mm 120x80x50 per impianto elettrico a vista nei locali a disposizione,scala,gurdiania e bagni primo livello secondo livello terzo livello					2,000 1,000 1,000		
	SOMMANO cad					4,000	6,09	24,36
13 / 112 L02.087c	Fornitura e posa di cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55 , rispondente alla norma CEI 23-48 IEC 670 protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1 da mm 150x110x70 per impianto elettrico a vista nei locali a disposizione,scala,gurdiania e bagni primo livello terzo livello					1,000 1,000		
	SOMMANO cad					2,000	7,23	14,46
14 / 113 L02.087d	Fornitura e posa di cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55 , rispondente alla norma CEI 23-48 IEC 670 protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1 da mm 190x140x70 per impianto elettrico a vista nei locali a disposizione,scala,gurdiania e bagni primo livello					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	10,93	10,93
15 / 114 L02.001i	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, non propagante l'incendio (CEI 20-22 II), non propagante fiamma (CEI 20-35), per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura ... 0-22, Ia marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassati: UNIPOLARE N07 V-K sezione 35 mm² per impianto di terra parcheggio		250,000			250,000		
	SOMMANO m					250,000	2,64	660,00
16 / 115 L02.032a	Cavo in corda di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità T12, non propagante di fiamma (CEI 20-35), per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C c ... ore a corda flessibile e guaina di colore grigio Per servizio mobile e posa fissa: TRIPOLARE Cavo FROR							
	A RIPORTARE							7´733,55

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							7´733,55
	sezione 3x1,5 mm² per impianto di segnalazione,illuminazione e forza ngli ambienti		60,000			60,000		
	SOMMANO m					60,000	1,14	68,40
17 / 116 L02.032b	Cavo in corda di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità T12, non propagante di fiamma (CEI 20-35), per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C c ... ore a corda flessibile e guaina di colore grigio Per servizio mobile e posa fissa: TRIPOLARE Cavo FROR sezione 3x2,5 mm² per impianto di segnalazione,illuminazione e forza ngli ambienti		35,000			35,000		
	SOMMANO m					35,000	1,54	53,90
18 / 117 L02.032c	Cavo in corda di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità T12, non propagante di fiamma (CEI 20-35), per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C c ... ttore a corda flessibile e guaina di colore grigio Per servizio mobile e posa fissa: TRIPOLARE Cavo FROR sezione 3x4 mm² per impianto di segnalazione,illuminazione e forza ngli ambienti		50,000			50,000		
	SOMMANO m					50,000	1,97	98,50
19 / 118 L02.016b	Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione di ... 0-22 II, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ: TRIPOLARE sezione 3x2.5 mm² per impianto di segnalazione,illuminazione e forza ngli ambienti		110,000			110,000		
	SOMMANO m					110,000	1,65	181,50
20 / 119 L02.016c	Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione di ... 20-22 II, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ: TRIPOLARE sezione 3x4 mm² per ambienti chiusi		120,000			120,000		
	SOMMANO m					120,000	2,05	246,00
21 / 120 L02.016d	Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione di ... 20-22 II, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ: TRIPOLARE sezione 3x6 mm² per ambienti chiusi		120,000			120,000		
	SOMMANO m					120,000	2,61	313,20
22 / 121 L02.017b	Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione di ... 22 II, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ: TETRAPOLARE sezione 4x2,5 mm²							
	A RIPORTARE							8´695,05

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							8´695,05
	per linee principali apparecchiature		30,000			30,000		
	SOMMANO m					30,000	1,66	49,80
23 / 122 L02.017c	Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione di ... 0-22 II, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ: TETRAPOLARE sezione 4x4 mm²							
	per linee principali apparecchiature		25,000			25,000		
	SOMMANO m					25,000	2,53	63,25
24 / 123 L02.017d	Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione di ... 0-22 II, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ: TETRAPOLARE sezione 4x6 mm²							
	per dorsali principali		20,000			20,000		
	SOMMANO m					20,000	3,06	61,20
25 / 124 L02.017f	Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione di ... -22 II, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ: TETRAPOLARE sezione 4x16 mm²							
	per dorsali principali		35,000			35,000		
	SOMMANO m					35,000	6,09	213,15
26 / 125 L01.077i	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio IMQavente le seguenti caratteristiche: Tensione n ... i nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=6÷32 A; 4m; AC							
						4,000		
	SOMMANO cad					4,000	124,09	496,36
27 / 126 L01.076c	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio IMQavente le seguenti caratteristiche: Tensione n ... n" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=0,5÷40 A; 4m; A; I^m 0,03 A							
						16,000		
	SOMMANO cad					16,000	51,20	819,20
28 / 127 L01.073j	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con marchio IMQavente le seguenti caratteristiche: ... o elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=40÷63 A; 4m							
						1,000		
	SOMMANO cad					1,000	77,82	77,82
	A RIPORTARE							10´475,83

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							10´475,83
29 / 128 L01.071i	Fornitura e posa in opera di automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con marchio IMQavente le seguenti caratteristiche: Tensione nom ... to elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=6÷32 A; 4m					6,000		
	SOMMANO cad					6,000	38,00	228,00
30 / 129 L02.257a	Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi ... grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serrratura a chiave, delle seguenti dimensioni: 400x600x200 mm					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	175,70	175,70
31 / 130 L02.233b	Accessori elettrici per interruttori automatici serie modulare: sganciatore per comando di emergenza, con accumulatore Ni-Cd autonomia 2 h, tensione 250 V c.a.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	33,29	33,29
32 / 131 L02.251	Acquisitore digitale a 6 cifre, in grado di misurare tensioni, correnti, potenze attive e reattive, in contenitore isolante serie modulare grado di protezione IP20					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	618,11	618,11
33 / 132 L02.238b	Interruttore orario programmabile, contenitore isolante serie modulare, portata dei contatti 16 A con tensione d'esercizio 220 V c.a.: tipo elettronico digitale con programmma giornaliero e settimanale					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	70,20	70,20
34 / 133 L01.078e	Fornitura e posa in opera di contattore, conforme alle norme CEI EN 60947-4-1), con marchio IMQavente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale di isolamento: 250/400V a.c. Te ... po di contatto; alimentazione bobina "Vn"; " In";circuito di potenza "Vn"; n. moduli "m" 2NO; 230V; 20 A; 250V; 1 modulo					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	24,68	24,68
35 / 134 L01.078g	Fornitura e posa in opera di contattore, conforme alle norme CEI EN 60947-4-1), con marchio IMQavente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale di isolamento: 250/400V a.c. Te ... contatto; alimentazione bobina "Vn"; " In";circuito di potenza "Vn"; n. moduli "m" 2NO+2NC; 230V; 20 A; 250V; 2 moduli					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	39,07	78,14
36 / 135 L02.083c	Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media, conforme alle							
	A RIPORTARE							11´703,95

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							11´703,95
	norme CEI 23-29 fasc. 1260, bicchierato con striscia elicoid ... ati a parte)compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio serie media, del diametro nominale di: 80 mm							
	per canalizzazione da consegna enel a quadro generale ed illuminazione esterna		50,000			50,000		
	SOMMANO m					50,000	5,56	278,00
37 / 136 L02.147a	Scatola da parete in tecnopolimero, per inserimento delle prese da incasso con interruttore di blocco: per prese IP44 e IP55 senza base portafusibile, del tipo con custodia in tecnopolimero resistenza al "filo incandescente" 850 °C							
	per contenimento prese cee parcheggio							
	primo livello					2,000		
	secondo livello					2,000		
	terzo livello					4,000		
	SOMMANO cad					8,000	10,40	83,20
38 / 137 L02.145a	Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi-incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in tecnopolimero autoestinguente: resistenza al "filo incandescente" 850 °C, grado di protezione frontale IP 55: 2p + T, 16 A-220,250 V							
	per prese cee di servizio parcheggio							
	primo livello					2,000		
	secondo livello					2,000		
	terzo livello					4,000		
	SOMMANO cad					8,000	21,02	168,16
39 / 138 L02.145b	Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi-incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in tecnopolimero autoestinguente: resistenza al "filo incandescente" 850 °C, grado di protezione frontale IP 55: 2p + T, 16 A-380,415 V							
	per prese cee di servizio parcheggio							
	primo livello					2,000		
	secondo livello					2,000		
	terzo livello					4,000		
	SOMMANO cad					8,000	21,81	174,48
40 / 139 L02.158a	Morsetto con corpo in plastica e collegamento a vite: a 2 collegamenti, per barra DIN: sezione nominale 2,5 mm²							
	per quadro generale					20,000		
	SOMMANO cad					20,000	1,10	22,00
41 / 140 L02.158b	Morsetto con corpo in plastica e collegamento a vite: a 2 collegamenti, per barra DIN: sezione nominale 4 mm²							
	per quadro generale					20,000		
	SOMMANO cad					20,000	1,13	22,60
42 / 141 L02.158c	Morsetto con corpo in plastica e collegamento a vite: a 2 collegamenti, per barra DIN: sezione nominale 6 mm²							
	per quadro generale					20,000		
	SOMMANO cad					20,000	1,17	23,40
43 / 142 L02.158d	Morsetto con corpo in plastica e collegamento a vite: a 2 collegamenti, per barra DIN: sezione nominale 10 mm²							
	A RIPORTARE							12´475,79

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							12´475,79
	per quadro generale					20,000		
	SOMMANO cad					20,000	1,31	26,20
44 / 143 L02.158e	Morsetto con corpo in plastica e collegamento a vite: a 2 collegamenti, per barra DIN: sezione nominale 25 mm² per quadro generale					20,000		
	SOMMANO cad					20,000	1,87	37,40
45 / 144 L02.159a	Morsetto con corpo in plastica e collegamento a vite: volante ad un collegamento per cassette di derivazione: sezione nominale 2,5 mm² per legature in cassette					50,000		
	SOMMANO cad					50,000	2,30	115,00
46 / 145 L02.159b	Morsetto con corpo in plastica e collegamento a vite: volante ad un collegamento per cassette di derivazione: sezione nominale 4 mm² per legature in cassette					50,000		
	SOMMANO cad					50,000	2,32	116,00
47 / 146 L02.159c	Morsetto con corpo in plastica e collegamento a vite: volante ad un collegamento per cassette di derivazione: sezione nominale 6 mm² per legature in cassette					50,000		
	SOMMANO cad					50,000	2,32	116,00
48 / 147 L02.159d	Morsetto con corpo in plastica e collegamento a vite: volante ad un collegamento per cassette di derivazione: sezione nominale 10 mm² per legature in cassette					50,000		
	SOMMANO cad					50,000	3,27	163,50
49 / 148 L02.162b	Morsetto volante a 2 punti di serraggio: sezione nominale 6 mm² per impianto elettrico					5,000		
	SOMMANO cad					5,000	1,01	5,05
50 / 149 L02.162e	Morsetto volante a 2 punti di serraggio: sezione nominale 35 mm² per impianto elettrico					10,000		
	SOMMANO cad					10,000	3,30	33,00
51 / 150 NPe01	F.p.o. di canalizzazione tipo Filippi in acciaio zincato a caldo e verniciata a base poliestere in colore bianco,per il contenimento di cavi di alimentazione e lo staffaggio alla c ... t'altro occorrente per dare il lavoro eseguito a regola d'arte e perfettamente funzionante.di dimensioni 1650x84x47 mm. per canalizzazione impianto di illuminazione parcheggio							
	primo livello		138,000			138,000		
	secondo livello		123,000			123,000		
	terzo livello		32,000			32,000		
	SOMMANO m					293,000	34,40	10´079,20
	A RIPORTARE							23´167,14

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							23´167,14
52 / 151 L03.112a	Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, IP 65: con reattore standard, per lampade da: 1x18 W per illuminazione bagni,scale e ambienti a disposizione primo livello secondo livello terzo livello					 10,000 2,000 1,000		
	SOMMANO cad					13,000	41,49	539,37
53 / 152 L03.113d	Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, IP 65: con reattore elettronico, per lampade da: 2x58 W per illuminazione parcheggio primo livello secondo livello terzo livello					 20,000 20,000 13,000		
	SOMMANO cad					53,000	136,72	7´246,16
54 / 153 L10.001b	Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione 400/231 V±5%-50 Hz: con sistema di raffreddamento ad aria: servizio continuo 12,5 kVA, servizio emergenza 14 kV A per alimentazione gruppo di pompaggio					 1,000		
	SOMMANO cad					1,000	6´467,62	6´467,62
55 / 154 L12.018b	Apparecchi di illuminazione stagni per lampade fluorescenti, IP 65, alimentazione ordinaria 220 V c.a., da 120 minuti di autonomia: non permanente: 8 W per illuminazione di emergenza negli ambienti primo livello secondo livello terzo livello					 8,000 3,000 5,000		
	SOMMANO cad					16,000	151,88	2´430,08
56 / 155 L12.018c	Apparecchi di illuminazione stagni per lampade fluorescenti, IP 65, alimentazione ordinaria 220 V c.a., da 120 minuti di autonomia: non permanente: 18 W per illuminazione di emergenza parcheggio primo livello secondo livello terzo livello					 7,000 4,000 3,000		
	SOMMANO cad					14,000	113,04	1´582,56
57 / 156 L12.019a	Apparecchi di illuminazione stagni per lampade fluorescenti, IP 65, alimentazione ordinaria 220 V c.a., da 120 minuti di autonomia: permanente: 8 W per illuminazione di sicurezza parcheggio primo livello secondo livello terzo livello					 5,000 3,000 2,000		
	SOMMANO cad					10,000	189,79	1´897,90
58 / 157 L12.024b	Etichette per segnaletica, da applicare agli apparecchi illuminanti di tipo rettangolare: apparecchi 8 W per illuminazione di sicurezza parcheggio primo livello secondo livello terzo livello					 5,000 3,000 2,000		
	A RIPORTARE					10,000		43´330,83

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO					10,000		43´330,83
	SOMMANO cad					10,000	3,38	33,80
59 / 158 L12.030b	Soccorritori tipo permanente (P) in grado di alimentare il carico con corrente alternata trifase 380 V/220 V-50 Hz, stabilità della tensione ±2% in regime statico, sia in presenza ... rifica autonomia residua, pannello di controllo, compresa l'attivazione dell'impianto: potenza apparente nominale 10 KVA							
	per alimentazione circuiti di emergenza e sicurezza parcheggio					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	15´507,19	15´507,19
60 / 159 U05.039g	Palo per illuminazione pubblica, comprensivo di trasporto, di installazione e bloccaggio del palo nel basamento con sabbia e sigillatura superiore in cemento, di tutti i mezzi d'op ... o Fe 42, laminato e zincato a caldo, di forma conica, diritto: lunghezza 10,3 m, diametro base 139,7 mm, spessore 3,8 mm							
	per illuminazione esterna					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	522,81	1´568,43
61 / 160 U05.016b	Apparecchio non carenato, telaio in poliammide armato con fibre di vetro, corpo ottico in alluminio trattato, verniciato esternamente, coppa di chiusura in metacrilato, attacco E 2 ... , installazione laterale, diametro 60 mm: cablato e rifasato per lampada a vapori di sodio, alta pressione, 70 W: chiuso							
	per illuminazione esterna					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	128,19	384,57
62 / 161 U05.012b	Reattori in aria per lampade a vapori di sodio alta pressione, 230 V-50 Hz: 70 W							
	per illuminazione esterna					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	29,68	89,04
63 / 162 U05.006b	Lampade ovoidali a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo ovoidale, con accenditore incorporato, attacco E 27: 70 W, lumen 5.600							
	per illuminazione esterna					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	22,05	66,15
	Parziale LAVORI A MISURA euro							60´980,01
	TOTALE euro							60´980,01
	A RIPORTARE							

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
	Riepilogo SUPER CATEGORIE		
001	Parcheggio Praiano	60´980,01	100,000
	Totale SUPER CATEGORIE euro	60´980,01	100,000
	A RIPORTARE		

COMMITTENTE: COMUNE DI PRAIANO

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE		
M	**LAVORI A MISURA euro**	60´980,01	100,000
M:001	Parcheggio Praiano euro	60´980,01	100,000
M:001.003	(OS30) impianto elettrico euro	60´980,01	100,000
M:001.003.003	opere impiantistiche euro	60´980,01	100,000
	TOTALE euro	60´980,01	100,000

Data, _____

Il Tecnico

	A RIPORTARE		

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com