Comune di Praiano
Provincia di Salerno

COMPUTO METRICO

OGGETTO: PROGETTO DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO MULTIPIANO SITO IN VIA G.MARCONI - FRAZIONE VETTICA

COMMITTENTE: COMUNE DI PRAIANO

Data, _____

IL TECNICO

Studio Tecnico ingg. Antonio e Massimo Musella

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	(OG1) sistemazione esterna e piazzole (Cat 2)							
	sistemazione esterna piazzole (SbCat 4)							
1 / 84 U01.023b	Tubazioni in PVC rigido (policloruro di vinile), forniti e posti in opera, con giunto gielle ed anello elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate, conformi alle norme ... letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo e i pezzi speciali: classe di rigidità 2 kN\m²: del diametro di 250 mm							
	per collettori piazzole							
	terza piazzola		40,000			40,000		
	seconda piazzola		44,000			44,000		
	prima piazzola		23,000			23,000		
	collettore intercapedini		25,000			25,000		
	SOMMANO m					132,000	18,28	2´412,96
2 / 85 NPsep01	F.p.o. di tubo di drenaggio microforato in PVC ad alta densità di diametro 200 mm.							
	prima piazzola	5,00	5,000			25,000		
	seconda piazzola	8,00	9,000			72,000		
	terza piazzola	9,00	4,500			40,500		
	SOMMANO m					137,500	28,00	3´850,00
3 / 86 U01.027b	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso og ... nuta con le tubazioni, ecc. incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: pedonali, non diaframmati: 50x50x50 cm							
	prima piazzola					5,000		
	seconda piazzola					10,000		
	terza piazzola					10,000		
	SOMMANO cad					25,000	53,22	1´330,50
4 / 87 U01.030b	Prolunghe per pozzetti di raccordo, tipo pedonale, in calcestruzzo vibrato in opera compreso ogni onere e magistero per il collegamento a terra: 50x50x50 cm							
	prima piazzola					5,000		
	seconda piazzola					10,000		
	terza piazzola					10,000		
	SOMMANO cad					25,000	26,53	663,25
5 / 88 U01.032a	Chiusino e coperchio cieco per pozzetti di raccordo ad uso pedonale, in calcestruzzo armato vibrocompresso, di dimensioni pari a: 62x62 cm, per pozzetti 50x50 cm							
	prima piazzola					5,000		
	seconda piazzola					10,000		
	terza piazzola					10,000		
	SOMMANO cad					25,000	16,73	418,25
6 / 89 U01.027d	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso og ... nuta con le tubazioni, ecc. incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: pedonali, non diaframmati: 80x80x80 cm							
	per pozzetto intercapedine					6,000		
	SOMMANO cad					6,000	91,89	551,34
	A RIPORTARE							9´226,30

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							9´226,30
7 / 90 U01.032c	Chiusino e coperchio cieco per pozzetti di raccordo ad uso pedonale, in calcestruzzo armato vibrocompresso, di dimensioni pari a: 92x92 cm, per pozzetti 80x80 cm per pozzetti 80x80cm.					6,000		
	SOMMANO cad					6,000	40,31	241,86
8 / 91 E12.026b	Strato di scorrimento in feltro non tessuto in fibra poliestere da fiocco posati a secco: da 300 g/m² per protezione impermeabilizzazione							
	primo livello	2,00	123,000			246,000		
	fioriera	2,00	22,000			44,000		
	secondo livello	2,00	428,000			856,000		
	terzo livello	2,00	227,000			454,000		
	per protezione tubi di drenaggio		137,500	1,250		171,875		
	SOMMANO m²					1´771,875	2,11	3´738,66
9 / 92 NPsep02	F.p.o. di argilla espansa sfusa granulometria 8/20 mm. per strato di allegerimento e drenante per i terrazzamenti							
	primo livello		123,000		0,200	24,600		
	fioriera		22,000		0,200	4,400		
	secondo livello		428,000		0,200	85,600		
	terzo livello		227,000		0,200	45,400		
	SOMMANO m3					160,000	65,00	10´400,00
10 / 93 U04.002a	Stesa e modellazione di terra di coltivo: compresa la fornitura: operazione manuale per riempimento terrazzamenti							
	prima livello		123,000		0,800	98,400		
	fioriera		22,000		0,800	17,600		
	secondo livello		428,000		0,800	342,400		
	terzo livello		227,000		0,800	181,600		
	SOMMANO m³					640,000	13,66	8´742,40
11 / 94 U04.015a	Formazione del tappeto erboso con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura), con concimazione di fondo, semina manuale o meccanica, comp ... al m², semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione: per singole superfici da 200 a 1.000 m²							
	per tappeto erboso		800,000			800,000		
	SOMMANO m²					800,000	1,81	1´448,00
12 / 95 U04.060c	Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione, rinterro, formazione di conca di compluvio, fornitura e collocamento di palo tutore di castagno ... gnato con sali di rame e la legatura con corde idonee: piante con zolla ad alto fusto altezza 2,00÷2,50 m: cedrus libani							
	secondo livello					21,000		
	SOMMANO cad					21,000	129,63	2´722,23
13 / 96 U04.060a	Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione, rinterro, formazione di conca di compluvio, fornitura e collocamento di palo tutore di castagno ... sali di rame e la legatura con corde idonee: piante con zolla ad alto fusto altezza 2,00÷2,50 m: cedrus atlantica glauca							
	A RIPORTARE							36´519,45

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							36´519,45
	primo livello					5,000		
	SOMMANO cad					5,000	140,91	704,55
14 / 97 U04.061b	Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione, rinterro, formazione di conca di compluvio, fornitura e collocamento di palo tutore di castagno ... sali di rame e la legatura con corde idonee: piante con zolla, circonferenza del fusto 16÷18 cm: liquidambar styraciflua							
	terzo livello					5,000		
	SOMMANO cad					5,000	81,60	408,00
15 / 98 U04.064	Sovraprezzo per piantumazione su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico (Percentuale 20%)							
	Vedi voce n° 95 [cad 21,000]					21,000		
	Vedi voce n° 96 [cad 5,000]					5,000		
	Vedi voce n° 97 [cad 5,000]					5,000		
						20,000		
	SOMMANO cad					51,000	6,25	318,75
16 / 99 U04.063g	Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione, rinterro, formazione di conca di compluvio, fornitura e collocamento di palo tutore di castagno impregnato con sali di rame e la legatura con corde idonee: piante con zolla, altezza fino a 1,00 m: nerium oleander							
	per siepi fioriera					50,000		
	SOMMANO cad					50,000	31,25	1´562,50
	Parziale LAVORI A MISURA euro							39´513,25
	TOTALE euro							39´513,25
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: COMUNE DI PRAIANO

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
	Riepilogo SUPER CATEGORIE		
001	Parcheggio Praiano	39´513,25	100,000
	Totale SUPER CATEGORIE euro	39´513,25	100,000
	A RIPORTARE		

COMMITTENTE: COMUNE DI PRAIANO

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE		
M	**LAVORI A MISURA euro**	39´513,25	100,000
M:001	Parcheggio Praiano euro	39´513,25	100,000
M:001.002	(OG1) sistemazione esterna e piazzole euro	39´513,25	100,000
M:001.002.004	sistemazione esterna piazzole euro	39´513,25	100,000
	TOTALE euro	39´513,25	100,000
	Data, _____		
	Il Tecnico		
	A RIPORTARE		

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com