Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	<nessuna> (SpCat 0)							
1 S01.001g	Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche montaggio per nolo con rete metallica zincata su tubi da ponteggio SpCat 0 - <nessuna> Cat 1 - sicurezza per recinzione area destinata a stoccaggio materiali		25,00 35,00 15,00 10,00		2,00 2,00 2,00 2,00	50,00 70,00 30,00 20,00		
	SOMMANO m²					170,00	8,65 *16´749*	1´470 *2´847´*
2 S01.001h	Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche nolo con rete metallica zincata su tubi da ponteggio SpCat 0 - <nessuna> Cat 1 - sicurezza	24,00	170,00		2,00	8´160,00		
	SOMMANO m²/mese					8´160,00	0,88 *1´704*	7´180 *13´903´*
3 S01.070b	Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura. Montaggio e nolo per il 1° mese Con struttura con tubolari da ponteggio e lamiera grecata SpCat 0 - <nessuna> Cat 1 - sicurezza		20,00	1,00		20,00		
	SOMMANO m²					20,00	121,78 *235´799*	2´435 *4´715´*
4 S01.071b	Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Con struttura con tubolari da ponteggio e lamiera grecata SpCat 0 - <nessuna> Cat 1 - sicurezza	24,00	20,00	1,00		480,00		
	SOMMANO m²					480,00	6,24 *12´082*	2´995 *5´799´*
5 S01.044a	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di lato 60 cm, rifrangenza classe I SpCat 0 - <nessuna> Cat 1 - sicurezza (par.ug.=2*24)	48,00				48,00		
	SOMMANO cad/mese					48,00	2,14 *4´144*	102 *198´*
6 S01.045a	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: Di diametro 60 cm, rifrangenza classe I							
	A RIPORTARE							14´184

COMMITTENTE:

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							14´184,82
	SpCat 0 - <nessuna> Cat 1 - sicurezza (par.ug.=2*24)	48,00				48,00		
	SOMMANO cad/mese					48,00	2,96 *5´731*	142,08 *275´105*
7 S01.046a	cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese: Di dimensioni 90x135 cm SpCat 0 - <nessuna> Cat 1 - sicurezza (par.ug.=2*24)	48,00				48,00		
	SOMMANO cad/mese					48,00	13,56 *26´256*	650,88 *1´260´279*
8 S01.047a	Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale c ... ialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese Di dimensioni 90x250 cm SpCat 0 - <nessuna> Cat 1 - sicurezza (par.ug.=2*24)	48,00				48,00		
	SOMMANO cad/mese					48,00	24,00 *46´470*	1´152,00 *2´230´583*
9 S01.049c	Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48 Cavalletto, con asta richiudibile, per cartelli (dischi diametro 60 cm SpCat 0 - <nessuna> Cat 1 - sicurezza (par.ug.=2*24)	48,00				48,00		
	SOMMANO cad/mese					48,00	0,65 *1´259*	31,20 *60´412*
10 S01.049f	Cavalletti in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica Cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x135 cm SpCat 0 - <nessuna> Cat 1 - sicurezza (par.ug.=2*24)	48,00				48,00		
	SOMMANO cad/mese					48,00	5,16 *9´991*	247,68 *479´575*
11 S01.050a	Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm Riempito con graniglia peso 13 kg SpCat 0 - <nessuna> Cat 1 - sicurezza (par.ug.=4*24)	96,00				96,00		
	SOMMANO cad/mese					96,00	1,09 *2´111*	104,64 *202´611*
12 S01.060a	Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200÷300 mm ,centralina di accensione programmazione e sinscronismo, gruppo batterie Posizionamento e nolo per il primo mese SpCat 0 - <nessuna> Cat 1 - sicurezza					2,00		
	A RIPORTARE					2,00		16´513,30

COMMITTENTE:

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO					2,00		16´513,30
	SOMMANO cad					2,00	76,22 *147´582*	152,44 *295´165*
13 S01.060b	Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200÷300 mm ,centralina di accensione programmazione e sinscronismo, gruppo batterie Nolo per mese successivo al primo SpCat 0 - <nessuna> Cat 1 - sicurezza (par.ug.=2*20)	40,00				40,00		
	SOMMANO cad					40,00	51,75 *100´202*	2´070,00 *4´008´079*
14 S01.090c	Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 333 x 333 mm visibilità 12 m SpCat 0 - <nessuna> Cat 1 - sicurezza					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	6,24 *12´082*	31,20 *60´412*
15 S01.091b	Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo giallo triangolare con lato da 350 mm visibilità 10 m SpCat 0 - <nessuna> Cat 1 - sicurezza					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	4,25 *8´229*	21,25 *41´146*
16 S01.092c	Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 333 x 333 mm visibilità 12 m SpCat 0 - <nessuna> Cat 1 - sicurezza					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	5,99 *11´598*	29,95 *57´991*
17 S01.094d	Cartelli per indicazioni salvataggio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 400 x 400 mm visibilità 16 m SpCat 0 - <nessuna> Cat 1 - sicurezza					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	7,57 *14´658*	37,85 *73´288*
18 S01.100b	Specialità medicinali conformi all'art. 1 DM 28 Luglio 1958 per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro valigetta per cantieri mobili fino a 25 addetti SpCat 0 - <nessuna> Cat 1 - sicurezza (par.ug.=1*24)	24,00				24,00		
	SOMMANO cad/mese					24,00	5,10	122,40
	A RIPORTARE							18´978,39

COMMITTENTE:

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							18´978,39
							9´875	*236´999*
19 S01.100d	Specialità medicinali conformi all'art. 1 DM 28 Luglio 1958 per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro armadietto per cantieri fino a 25 addetti SpCat 0 - <nessuna> Cat 1 - sicurezza					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	4,89 *9´468*	4,89 *9´468*
20 S01.011b	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamier ... e scalda acqua, su basamento preddisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese da cm 710 x 240 x 240 oltre quattro box docce SpCat 0 - <nessuna> Cat 1 - sicurezza					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	269,02 *520´895*	269,02 *520´895*
21 S01.011d	Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio da cm 710 x 240 x 240 oltre quattro box docce SpCat 0 - <nessuna> Cat 1 - sicurezza (par.ug.=1*24)	24,00				24,00		
	SOMMANO cad/mese					24,00	147,81 *286´200*	3´547,44 *6´868´802*
22 S01.012a	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in panne ... terno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm SpCat 0 - <nessuna> Cat 1 - sicurezza					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	237,90 *460´639*	237,90 *460´639*
23 S01.012i	Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm SpCat 0 - <nessuna> Cat 1 - sicurezza (par.ug.=1*24)	24,00				24,00		
	SOMMANO cad/mese					24,00	116,70 *225´963*	2´800,80 *5´423´105*
24 S01.022c	Nolo di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo .DM 20/12/82, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza da 5 kg, classe 55BC SpCat 0 - <nessuna> Cat 1 - sicurezza					3,00		
	SOMMANO cad/mese					3,00	12,17 *23´564*	36,51 *70´693*
25 S01.023a	Nolo di estintore a schiuma, omologato secondo DM 20/12/82, completo di valvola a pulsante e dispositivo							
	A RIPORTARE							25´874,95

COMMITTENTE:

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							25´874,95
	di sicurezza da 9 kg, classe 8A 89B SpCat 0 - <nessuna> Cat 1 - sicurezza					3,00		
	SOMMANO cad/mese					3,00	5,18 *10´030*	15,54 *30´090*
26 S01.024f	Posizionamento in opera di estintore con staffa a parete in acciaio per estintore CO2 da kg 5 SpCat 0 - <nessuna> Cat 1 - sicurezza					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	17,24 *33´381*	51,72 *100´144*
27 S01.024e	Posizionamento in opera di estintore con staffa a parete in acciaio per estintore da kg 9-12 SpCat 0 - <nessuna> Cat 1 - sicurezza					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	16,58 *32´103*	49,74 *96´310*
	Parziale LAVORI A MISURA euro/lire							25´991,95 *50´327´433*
	TOTALE euro/lire							25´991,95 *50´327´433*
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE:

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
	Riepilogo SUPER CATEGORIE		
000	<nessuna>	25´991,95 *50´327´433*	100,00
	Totale SUPER CATEGORIE euro/lire	25´991,95 *50´327´433*	100,00
	A RIPORTARE		

COMMITTENTE:

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
	Riepilogo CATEGORIE		
001	sicurezza	25´991,95 *50´327´433*	100,00
	Totale CATEGORIE euro/lire	25´991,95 *50´327´433*	100,00
	Data, _____		
	A RIPORTARE		

COMMITTENTE: ['computo sicurezza praiano' (C:\Documents and Settings\Max\Desktop\praiano\computo metrico\) v.1/27]

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com