# Comune di Praiano
Provincia di Salerno



# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** PROGETTO DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO MULTIPIANO SITO IN VIA G.MARCONI - FRAZIONE VETTICA

**COMMITTENTE:** COMUNE DI PRAIANO

Data, _____

**IL TECNICO**

Studio Tecnico ingg. Antonio e Massimo Musella

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Quantità | IMPORTI unitario | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RIPORTO | | | | | | | |
| | **LAVORI A MISURA** | | | | | | | |
| | **(OS3) impianto lavaggio (Cat 6)**<br>**opere impiantistiche (SbCat 3)** | | | | | | | |
| 1 / 72<br>U02.064a | Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali fornita in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte, completa di grigli ... sito, piazzali industriali o di parcheggio pubblico con mezzi anche pesanti ma sempre gommati): 15x100 cm, altezza 20 cm<br>per smaltimento acque di lavaggio sui piani | | | | | | | |
| | primo livello | 3,00 | 20,000 | | | 60,000 | | |
| | secondo livello | 3,00 | 15,000 | | | 45,000 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 105,000 | 74,37 | 7´808,85 |
| 2 / 73<br>U01.001c | Tubi di ghisa sferoidale forniti e posti in opera, conformi alle norme UNI EN 545/95 ed ISO 2531, rivestiti esternamente con uno strato di zinco applicato per metallizzazione e suc ... e, il lavaggio e la disinfezione, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri e pezzi speciali: del diametro di 100 mm<br>per scarico acque di lavaggio | | | | | | | |
| | dal secondo livello | 9,00 | 3,000 | | | 27,000 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 27,000 | 27,59 | 744,93 |
| 3 / 74<br>U01.027a | Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso og ... nuta con le tubazioni, ecc. incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: pedonali, non diaframmati: 40x40x40 cm<br>per smaltimento acque di lavaggio | | | | | | | |
| | primo livello | | | | | 13,000 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 13,000 | 50,72 | 659,36 |
| 4 / 75<br>U01.034a | Chiusini e coperchi, ciechi o asolati, per pozzetti di raccordo ad uso carrabile, in cemento armato vibrocompresso per pozzetti carrabili: 50x50 cm<br>per smaltimento acque di lavaggio | | | | | | | |
| | primo livello | | | | | 13,000 | | |
| | per pozzetti in opera secondo livello | | | | | 9,000 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 22,000 | 34,56 | 760,32 |
| 5 / 76<br>C05.040b | Tubo in acciaio zincato senza saldatura UNI 8869 conteggiato a metro lineare, all'interno di locali tecnici e bagni, fornito e posto in opera. Sono esclusi: le opere murarie; gli s ... e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante Posa di tubo in acciaio zincato di diametro nominale 1/2"<br>impianto di carico acque di lavaggio | | | | | | | |
| | primo livello | | 45,000 | | | 45,000 | | |
| | secondo livello | | 30,000 | | | 30,000 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 75,000 | 8,21 | 615,75 |
| 6 / 77<br>C11.070a | Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° ... alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore mm 32, in opera Isolante elastomerico classe1 da mm 32 DN15 (1/2") | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 10´589,21 |



PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Quantità | IMPORTI unitario | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RIPORTO | | | | | | | 10´589,21 |
| | per tubazioni di carico acque di lavaggio | | 69,000 | | | 69,000 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 69,000 | 9,29 | 641,01 |
| 7 / 78 NPL01 | F.p.o. di deoliatore in polietilene monoblocco comleto di:coperchio a vite sia per l'ispezione centrale e prelievo di oli,idrocarburi e materiali flottanti che per l'ispezione late ... uarnizione esterna in neoprene,deflettore a T in entrata ed in uscita;prodotto con materiale completamente reciclabile. per impianto di scarico acque di lavaggio | | | | | 1,000 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,000 | 1´200,00 | 1´200,00 |
| 8 / 80 NPL02 | F.o.p. di pozzetto di calcestruzzo di dimensioni 40x40x20 cm. spessore pareti 5cm.,armato in cresta. per impianto di carico e scarico acque di lavaggio pozzetti in opera | | | | | 9,000 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 9,000 | 120,00 | 1´080,00 |
| 9 / 81 NPL03 | F.p.o. di autoclave montaliquidi in lamiera di acciaio zincato completa di: valvola di sicurezza a molla collaudata e certificata ISPESL con manometro e rubinetto a tre vie,capacità 300 LT. per impianto di carico acque di lavaggio | | | | | 1,000 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,000 | 567,00 | 567,00 |
| 10 / 82 NPL04 | F.p.o. di idrante di lavaggio completo di chiave e coperchio di chiusura a scatto in bronzo di diametro 1/2" per impianto di lavaggio sui piani | | | | | 4,000 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 4,000 | 90,00 | 360,00 |
| 11 / 83 I04.010e | Tubo in PVC serie 302, colore arancio per colonne fecali verticali o simili, di lunghezza m 3, giunzione a bicchiere con sistema ad incollaggio, temperatura massima dei fluidi conv ... 1,2 m ; pezzi a +: 2 m, riduzioni o accoppiamenti per scarichi diversi: 0,75 m Posa di tubo in PVC serie 302, da mm 125 per impianto di scarico acque di lavaggio | | 30,000 | | | 30,000 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 30,000 | 12,54 | 376,20 |
| | **Parziale LAVORI A MISURA euro** | | | | | | | 14´813,42 |
| | **TOTALE euro** | | | | | | | 14´813,42 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | |

COMMITTENTE: COMUNE DI PRAIANO

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI TOTALE | incid. % |
|---|---|---|---|
| | RIPORTO | | |
| | **Riepilogo SUPER CATEGORIE** | | |
| 001 | Parcheggio Praiano | 14´813,42 | 100,000 |
| | **Totale SUPER CATEGORIE euro** | 14´813,42 | 100,000 |
| | A RIPORTARE | | |

COMMITTENTE: COMUNE DI PRAIANO

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI TOTALE | incid. % |
|---|---|---|---|
| | RIPORTO | | |
| | **Riepilogo Strutturale CATEGORIE** | | |
| M | **LAVORI A MISURA euro** | 14´813,42 | 100,000 |
| M:001 | Parcheggio Praiano euro | 14´813,42 | 100,000 |
| M:001.006 | (OS3) impianto lavaggio euro | 14´813,42 | 100,000 |
| M:001.006.003 | opere impiantistiche euro | 14´813,42 | 100,000 |
| | **TOTALE euro** | 14´813,42 | 100,000 |
| | Data, _____ | | |
| | **Il Tecnico** | | |
| | A RIPORTARE | | |



PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com