Comune di Praiano
Provincia di Salerno

COMPUTO METRICO

OGGETTO: PROGETTO DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO MULTIPIANO SITO IN VIA G.MARCONI - FRAZIONE VETTICA

COMMITTENTE: COMUNE DI PRAIANO

Data, _____

IL TECNICO

Studio Tecnico ingg. Antonio e Massimo Musella

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	(OS3) impianto antincendio (Cat 4) **opere impiantistiche (SbCat 3)**							
1 / 19 NPa01	F.p.o. di gruppo di pressurizzazione per impianto antincendio premontato e realizzato con n°2 elettropompe e pompa pilota,a norme UNI 9490-UNI 10779, con le seguenti caratteristic ... mprensivo di accessori e quant'altro necessario per dare il lavoro eseguito a regola d'arte e perfettamente funzionante. per vasca di accumulo antincendio					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	12´000,00	12´000,00
2 / 20 C05.040h	Tubo in acciaio zincato senza saldatura UNI 8869 conteggiato a metro lineare, all'interno di locali tecnici e bagni, fornito e posto in opera. Sono esclusi: le opere murarie; gli s ... quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante Posa di tubo in acciaio zincato di diametro nominale 2"1/2 per montante principale da UNI70 a montante dalla vasca alla montante		20,000 10,000			20,000 10,000		
	SOMMANO m					30,000	38,77	1´163,10
3 / 21 C05.040g	Tubo in acciaio zincato senza saldatura UNI 8869 conteggiato a metro lineare, all'interno di locali tecnici e bagni, fornito e posto in opera. Sono esclusi: le opere murarie; gli s ... a e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante Posa di tubo in acciaio zincato di diametro nominale 2" per montante M1 per montante M2		4,000 52,000			4,000 52,000		
	SOMMANO m					56,000	25,75	1´442,00
4 / 22 C05.040f	Tubo in acciaio zincato senza saldatura UNI 8869 conteggiato a metro lineare, all'interno di locali tecnici e bagni, fornito e posto in opera. Sono esclusi: le opere murarie; gli s ... quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante Posa di tubo in acciaio zincato di diametro nominale 1"1/2 per stacchi alle cassette UNI45 Primo livello Primo livello secondo livello secondo livello terzo livello terzo livello		15,000 5,000 10,000 5,000 20,000 10,000			15,000 5,000 10,000 5,000 20,000 10,000		
	SOMMANO m					65,000	19,39	1´260,35
5 / 23 E19.010	Piccola ferramenta costituita da zanche, cravatte, ecc., data in opera compreso opere murarie per fissaggio tubazioni				40,000	40,000		
	SOMMANO kg					40,000	3,33	133,20
6 / 24 E21.023a	Verniciatura con smalto oleosintetico opaco, su manufatti in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: fino a 3 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale per verniciatura tubazioni antincendio		151,000			151,000		
	A RIPORTARE					151,000		15´998,65

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO					151,000		15´998,65
	SOMMANO m					151,000	1,82	274,82
7 / 25 C08.250c	Valvola a sfera esecuzione in acciaio, UNI PN16, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasp ... iche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di valvola a sfera in acciaio DN100							
	per gruppo e UNI 70					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	389,93	1´559,72
8 / 26 C08.170e	Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, conforme alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o fredd ... ro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN80							
	per sezionamento impianto					6,000		
	SOMMANO cad					6,000	130,47	782,82
9 / 27 A01.018a	Cassetta da interno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe ... a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 570 c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. fornita UNI 45							
	per idranti parcheggio					6,000		
	SOMMANO cad					6,000	100,98	605,88
10 / 28 A01.020c	Gruppo attacco per motopompa con valvola di intercettazione con attacco UNI 70 VV.F., fornito in opera completo di: a) valvola di intercettazione in ottone UNI 5705; b) valvola di ... dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Attacco motopompa VV.FF. UNI 70 con innesto di alimentazione da 2.1/2"							
	per attacco motopompa VVF					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	123,30	123,30
11 / 29 A01.010i	Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno da 6 kg, classe 13A 89BC							
	per estintori su piani					7,000		
	SOMMANO cad					7,000	39,50	276,50
12 / 30 A01.013d	Posizionamento in opera di estintore con staffa a parete in acciaio per estintore da kg 6							
	staffe di ancoraggio per estintori					14,000		
	SOMMANO cad					14,000	16,39	229,46
13 / 31 S01.093e	Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilità 22 m							
	per indicazione estintori					7,000		
	SOMMANO cad					7,000	10,24	71,68
	A RIPORTARE							19´922,83

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							19´922,83
14 / 79 I05.050f	Saracinesca filettata UNI ISO 7/1 compatibile con DIN 2444, in ottone, con volantino e premistoppa in ottone, fornita in opera, compreso ogni onere ed accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di saracinesca in ottone di diametro 1"1/2 per impianto di carico e scarico acque di lavaggio					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	26,94	53,88
15 / 184 NPa02	F.p.o. di portone scorrevole orizzontale REI 120 costituito da: n°2 maniglie incassate; n°2 carrelli di scorrimento superiore; n°1 cuscinetto di scorrimento inferiore; n°1 ruot ... lazione; piastrina termofusibile e meccanismo per portone normalmente libero; di dimensione 5000x2400 mm. - REI120 per portone sorrevole compartimentazione secondo livello					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	6´916,78	6´916,78
	Parziale LAVORI A MISURA euro							26´893,49
	TOTALE euro							26´893,49
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: COMUNE DI PRAIANO

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
	Riepilogo SUPER CATEGORIE		
001	Parcheggio Praiano	26´893,49	100,000
	Totale SUPER CATEGORIE euro	26´893,49	100,000
	A RIPORTARE		

COMMITTENTE: COMUNE DI PRAIANO

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE		
M	**LAVORI A MISURA euro**	26´893,49	100,000
M:001	Parcheggio Praiano euro	26´893,49	100,000
M:001.004	(OS3) impianto antincendio euro	26´893,49	100,000
M:001.004.003	opere impiantistiche euro	26´893,49	100,000
	TOTALE euro	26´893,49	100,000
	Data, _____		
	Il Tecnico		
	A RIPORTARE		

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com